

ДОКАЗНИЦЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА УЗ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

ЕП 1103/25-2/2

ОБЈЕКАТ:

Привремена девијација на државном путу IБ реда број 34 за потребе изградње надвожњака у оквиру пројекта Брзе саобраћајнице IБ реда, Аутопут Е-75 Београд - Ниш (петља Пожаревац)-Пожаревац(обилазница)-Велико Градиште - Голубац, Поддеоница 2 од km 23+075,00 до km 46+000,00

ИНВЕСТИТОР:

Коридори Србије Доо

Краља Петра 21, Београд

ФАЗА 1																					
бр. проф.	стационажа	раст. проф.	сред. раст.	скидање површинског слоја [d=30cm]		ископ		Обрада подтла		Израда насипа		Завршни слој насипа		Обрада постељице		ДКА 0/31.5		језгро банке		хумузирање	
				у проф.	количине.	у проф.	количине.	у проф.	количине.	у проф.	количине.	у проф.	количине.	у проф.	количине.	у проф.	количине.	у проф.	количине.	у проф.	количине.
				[m ²]	[m ³]	[m2]	[m ³]	[m]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m]	[m ²]
1	0+041.48	0.00	4.26	2.33	9.92	0.40	1.70	6.08	25.89	3.88	16.52	1.57	6.69	5.18	22.06	0.93	3.96	0.01	0.04	3.59	15.29
2	0+050.00	8.52	9.26	2.96	27.41	0.34	3.15	8.25	76.39	6.20	57.41	2.25	20.83	7.48	69.26	1.63	15.09	0.04	0.37	3.53	32.68
3	0+060.00	10.00	10.00	3.74	37.40	0.38	3.80	10.92	109.20	9.67	96.70	2.85	28.50	9.02	90.20	2.38	23.80	0.10	1.00	4.32	43.20
4	0+070.00	10.00	10.00	4.02	40.20	0.00	0.00	13.52	135.20	12.78	127.80	3.12	31.20	9.51	95.10	1.94	19.40	0.03	0.30	4.88	48.80
5	0+080.00	10.00	10.00	4.41	44.10	0.00	0.00	14.71	147.10	13.84	138.40	3.19	31.90	9.75	97.50	1.79	17.90	0.01	0.10	5.99	59.90
6	0+090.00	10.00	10.00	4.46	44.60	0.00	0.00	14.89	148.90	14.22	142.20	3.26	32.60	9.97	99.70	1.83	18.30	0.01	0.10	5.95	59.50
7	0+100.00	10.00	10.00	4.37	43.70	0.00	0.00	14.61	146.10	13.95	139.50	3.26	32.60	9.97	99.70	1.83	18.30	0.01	0.10	5.60	56.00
8	0+110.00	10.00	10.00	4.49	44.90	0.00	0.00	15.02	150.20	15.93	159.30	3.26	32.60	9.97	99.70	1.83	18.30	0.01	0.10	6.04	60.40
9	0+120.00	10.00	10.00	4.73	47.30	0.00	0.00	15.82	158.20	19.16	191.60	3.26	32.60	9.97	99.70	1.83	18.30	0.01	0.10	6.95	69.50
10	0+130.00	10.00	10.00	4.42	44.20	0.00	0.00	13.90	139.00	14.81	148.10	3.31	33.10	10.52	105.20	2.95	29.50	0.07	0.70	5.27	52.70
11	0+140.00	10.00	7.99	3.57	28.52	0.39	3.12	9.78	78.13	7.61	60.79	2.64	21.09	8.76	69.98	1.79	14.30	0.02	0.16	4.27	34.11
12	0+145.98	5.98	2.99	2.77	8.28	0.35	1.05	7.30	21.82	4.02	12.01	1.84	5.50	6.10	18.23	1.11	3.32	0.01	0.03	4.19	12.52
УКУПНО:				420.53		12.81		1,336.13		1,290.34		309.21		966.33		200.47		3.10		544.61	

ФАЗА 2																					
бр. проф.	стационажа	раст. проф.	сред. раст.	скидање површинског слоја		ископ		Обрада подтла		Израда насипа		Завршни слој насипа		Обрада постељице		ДКА 0/31.5		језгро банке		хумузирање	
				у проф.	количине.	у проф.	количине.	у проф.	количине.	у проф.	количине.	у проф.	количине.	у проф.	количине.	у проф.	количине.	у проф.	количине.	у проф.	количине.
				[m ²]	[m ³]	[m2]	[m ³]	[m]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m]	[m ²]
1	0+160.00	0.00	5.00	1.92	9.60	1.05	5.25	0.99	4.95	0.06	0.30	1.72	8.60	5.87	29.35	1.37	6.85	0.03	0.15	0.47	2.35
2	0+170.00	10.00	10.00	3.21	32.10	2.54	25.40	1.30	13.00	0.09	0.90	3.10	31.00	9.90	99.00	2.18	21.80	0.08	0.80	1.54	15.40
3	0+180.00	10.00	10.00	3.14	31.40	0.87	8.70	5.18	51.80	0.81	8.10	2.88	28.80	9.24	92.40	1.68	16.80	0.07	0.70	3.18	31.80
4	0+190.00	10.00	10.00	3.39	33.90	0.09	0.90	9.77	97.70	3.13	31.30	2.96	29.60	9.35	93.50	1.70	17.00	0.08	0.80	2.41	24.10
5	0+200.00	10.00	9.90	3.55	35.15	0.02	0.20	11.16	110.48	4.33	42.87	3.02	29.90	9.50	94.05	1.73	17.13	0.10	0.99	2.83	28.02
6	0+209.80	9.80	4.90	3.36	16.46	0.00	0.00	8.76	42.92	2.43	11.91	3.01	14.75	9.64	47.24	1.76	8.62	0.06	0.29	1.97	9.65
УКУПНО:				158.61		40.45		320.86		95.37		142.65		455.54		88.20		3.73		111.32	

Одговорни пројектант:

Ана Бајић

БР.ЛИЦЕНЦЕ 315 И00206 19

Ана Бајић