



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО  
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број:353-02-03500/2022-03

Датум: 12.12.2022.год

Немањина 22-26

Београд

На основу члана 2. тачка 2. алинеја 1, члана 10.ст.6. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", број 135/04, 36/09) и члана 136. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), члана 6. став 1. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 128/20 и 116/22) као и члана 23. став 2. и члана 24. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), поступајући по захтеву носиоца пројекта ЛП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ", Булевар краља Александра 282, Београд, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта за реконструкцију путног објекта (моста) на км 62+530 државног пута II А реда број 194, на кат. парцелама 6067,2980/2, 6048, 2922/2, 2880/2 и 6055, К.О Рутопи, Нова Варош, Министарство заштите животне средине, Александар Дујановић, државни секретар, по решењу о овлашћењу број: 021-01-36/22-09 од 10.11.2022. године, доноси:

### РЕШЕЊЕ

- НИЈЕ ПОТРЕБНА** израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта за реконструкцију путног објекта (моста) на км 62+530 државног пута II А реда број 194, на кат. парцелама 6067,2980/2, 6048, 2922/2, 2880/2 и 6055, К.О Рутопи, Нова Варош
- Обавеза носиоца пројекта је да у свему испоштује услове надлежних органа издатих по посебним законима, као и следеће мере заштите животне средине:
  - Током извођења радова потребно је у што природнијем стању очувати физичку структуру обале водотока, као и влажна станишта, групе стабала, појединачна стабла и друге предеоне елементе локације на којој се изводе радови.
  - Предметни радови не смеју довести до битнијих промена морфологије терена и настанка развоја неповољних процеса и појава.
  - Применити све неопходне антиерозионе мере због заштите од клизишта, одрона, обрушавања и сл., претежном употребом камена и других природних материјала, поред осталих који су неопходни за обезбеђивање стабилности моста и речног корита. Користити постојећу саобраћајну инфраструктуру за прилаз предметној локацији.
  - Стабла одраслих примерака у близини градилишта обезбедити од оштећења која могу настати услед манипулације грађевинским машинама, транспортним средствима или складиштењем опреме и инсталација.

- Забрањено је извођење грађевинских радова који могу изазвати замућење воде и/или чији интензитет може штетно утицати на акватичне организме.
- Одводњавање моста треба да обезбеди ефикасно и контролисано одвођење атмосферских и евентуално загађених вода (моторним уљима, нафтним дериватима и сл.). С тим у вези, изградити таложнике и сепараторе масти и уља, Обезбедити услове очувања ресурса, односно рационално коришћење земљишта при ископу земље на траси. У том смислу, хумусни слој земљишта, уклоњен у току извођења радова, треба сачувати, како би се вратио на првобитно место и искористио за санирање и озелењавање терена након изведених радова.
- Сав материјал од старог моста мора се транспортовати на што ефикаснији начин и одложити на место које одреди надлежна комунална служба.
- Горива и уља транспортовати у посебним, за ту сврху прилагођеним посудама. У току допуњавања горива и мењања уља око возила и машина поставити одговарајућу заштитну фолију коју након употребе треба одложити на законом прописан начин и локацију. Исто важи за амбалажу горива, уља и мазива.
- Применити све неопходне превентивне мере ради спречавања акцидентних ситуација, као и одговарајуће активности уколико до њих дође, уз обавезу обавештавања надлежних инспекцијских служби.
- Није дозвољено сервисирање возила и машина на месту извођења предметних радова у циљу заштите земљишта и подземних вода.
- Гориво, машинска и друга уља из ангажовне механизације се не смеју испуштати у земљиште, као ни у сталне и повремене водотоке. Простор за складиштење горива мора бити удаљен минимум 20м од водотока.
- Током изградње предметног објекта, неопходно је дефинисати и обезбедити локације за привремено депоновање грађевинског материјала, опреме и другог материјала потребног за изградњу, чије је коришћење ограничено на време трајања радова.
- У току извођења радова је потребно придржавати се и применити све техничке и друге мере заштите на раду, ради предупређења последица које могу угрозити људске животе и животну средину.
- Након завршених радова инвеститор је обавезан да изврши комплетну санацију локације и свих манипулативних површина девастираних током извођења радова, укључујући и озелењавање простора, које треба вршити уз употребу аутохтоних врста биљака.
- Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошка документа или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да у року од 8 дана обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.
- Вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског материјала,
- Отпадни материјал који настаје у процесу рада (комунални отпад, грађевински материјал, метални отпад, отпадна уља и сл.) прописно сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену и одобрену локацију,
- Материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је прибављена сагласност надлежног органа; транспорт ископаног материјала вршити возилима која поседују прописане кошеве и систем заштите од просипања материјала,

- Обезбеди посебан простор и опрему за сакупљање и привремено чување различитих отпадних материја,
- Да секундарне сировине, опасан и други отпад, предаје лицу са којим је закључен уговор, а које има одговарајућу дозволу за управљање отпадом,
- Предвиди одговарајућу опрему, техничка и технолошка решења којима се обезбеђује да емисија загађујућих материја у ваздуху задовољава прописане граничне вредности, У случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху, да предузме техничко-технолошке мере или да обустави процес, како би се концентрација загађујућих материја свеле у прописане вредности,
- Мониторинг организовати кроз праћење утицаја пројекта на квалитет ваздуха, воде и нивоа комуналне буке. За обављање стручних послова мониторинга, носилац пројекта је дужан да ангажује овлашћене организације,
- Програм праћења утицаја на животну средину сагледава се на основу приказа стања животне средине пре почетка функционисања пројекта на локацији моста, парметара на основу којих се може оцењивати утицај на животну средину, као и места, начина и учесталости мерења утврђених параметара,
- Ради праћења утицаја радова на ниво буке, неопходно је организовати мерење нивоа комуналне буке. Мерење вршити у близини стамбених објеката како би се утврдило евентуално повећање нивоа буке коме је изложено локално становништво.
- Праћење квалитета воде Рутошке реке. Евентуалне промене у квалитету воде могу се уочити праћењем квалитета воде узводно и низводно од моста.
- Бука проузрокована радовима на реконструкцији ће представљати привремени утицај, локација није густо насељена. Употреба ( евентуална ) звучних баријера.

#### План организације и управљања градилиштем

Пројектом мора бити предвиђено да се током реконструкције предузму све потребне мере заштите на раду. Осим општих мера заштите на раду, за потребе пројекта дефинисане су и посебне мере заштите: обезбеђење градилишта, приступне саобраћајнице, организација градилишта, транспорт материјала, рад у отежаним условима, електричне инсталације, прва помоћ и противпожарна заштита.

- Извођач је у обавези да, пре почетка извођења радова изради План организације и управљања градилиштем и поступа према њему у току извођења радова. План организације градилишта мора предвидети, а у току извођења радова испоштовати следеће
- Привремене локације за складиштење потребног грађевинског и другог материјала и опреме, неопходно је лоцирати изван плавних зона реке и ограничити искључиво на период трајања радова, Током извођења радова градилиште организовати на минималној површини потребној за његово функционисање, а манипулативне површине просторно ограничити;

- По завршетку радова, неопходно је што пре уклонити сву механизацију, грађевински материјал и др. Уколико је дошло до нарушавања предметног подручја, треба га санирати.
- 3. Током извођења радова на припреми терена није дозвољена ни једна операција која би могла довести до штетног и негативног дејства на животну средину.
- 4. У случају било какве измене пројекта, носилац пројекта је у обавези да покрене нови поступак о процени утицаја на животну средину код надлежног органа, у складу са Законом о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС" 135/04 и 36/09).

### Образложење

Носилац пројекта ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" из Београда, Булевар краља Александра 282, поднео је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта За реконструкцију путног објекта (моста) на км 62+530 државног пута II А реда број 194, на кат. парцелама 6067,2980/2, 6048, 2922/2, 2880/2 и 6055, К.О Рудоши, Нова Варош, заведен под бројем 353-02-03500/2022-03.

Уз захтев су приложени попуњени упитници за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину (део I и II) и додатна документација:

Локацијски услови бр.350-02-00089/2022-07, од 10.03.2022 године, које је издало Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

- „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице, број у систему ROP-MSGI-1243-LOC-1-HPAP 3/2022 од 22.02.2022. године;
- Телеком Србија, ИЈ Ужице, број у систему ROP-MSGI-1243-LOC-1-HPAP-4/2022 од 02.03.2022. године;
- ЈП „3. Септембар“, Нова Варош, број у систему ROP-MSGI-1243-LOC-1-HPAP-5/2022 од 10.02.2022. године;
- Завода за заштиту природе Србије, Београд, број у систему ROP-MSGI-1243-LOC-1-HPAP-6/2022 од 25.02.2022. године;
- ЈВП „Србијаводе“, Београд, број у систему ROP-MSGI-1243-LOC-1-HPAP-7/2022 од 14.02.2022. године;
- Графички прилози;
- Прегледна карта;
- Доказ о плаћеној административној такси;
- Идејни пројекат за изградњу моста.

Уредбом Владе Србије утврђена је Листа пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 114/08), при чему се предметни пројекат налази под тачком 12., подтачка (5) – Инфраструктурни пројекти; регионални путеви, укључујући и припадајуће објекте, на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину.

Поступајући по предметном захтеву овај орган је, сагласно члану 10. ставови 1 и 2, а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину, обавестио јавност и заинтересоване органе и организације путем штампаних медија (оглас у листу „Политика” од 03. новембра 2022.) и преко сајта Министарства. У законском року примедбе и мишљења нису достављени.

Изградњом предметног пројекта неће бити значајног заузимања земљишта, јер се реализује на већ постојећој траси државног пута, значајно модификованог и антропогено измењеног и на локацији где нема евидентираних станишта заштићених врста, нити су регистрована заштићена природна добра.

На основу претходно изнетог и увида у достављену документацију, а сагласно члану 10 Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 135/04 и 36/09) по коме се одлучује о захтеву о потреби процене утицаја, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:** Против овог решења може се уложити жалба Влади Републике Србије, путем овог органа, у року од 15 дана од дана пријема решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу.



Доставити  
-наслову  
-архиви