


***BG EKSPLOATACIJA* д.о.о. Врњачка Бања**

Захтев

**за утврђивање потребе процене утицаја на животну средину
пројекта експлоатације речног наноса из приобаља на левој
обали реке Западне Мораве на стационажи km 70+300 до km
70+900 , на кат.пар. бр. 154/2, 155, 597, 598, 603, 604/1, 604/2, 604/3,
605/1, 605/2 и 612 КО Ново Село, општина Врњачка Бања**



мај, 2021.

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

СЕКТОР ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

Омладинских бригада 1 (СИВ 3)
11070 Нови Београд

јул, 2021.године

Захтев

**за утврђивање потребе процене утицаја на животну средину пројекта
експлоатације речног наноса из приобаља на левој обали реке Западне
Мораве на стационажи km 70+300 до km 70+900 , на кат.пар. бр. 154/2, 155, 597,
598, 603, 604/1, 604/2, 604/3, 605/1, 605/2 и 612 КО Ново Село, општина Врњачка
Бања**

1. Подаци о носиоцу пројекта

Предузеће *БГ ЕКСПЛОАТАЦИЈА* доо Врњачка Бања. Огранак Ново
Село.

Адреса: Ново Село, Потес Топољак
36210 Врњачка Бања

матични број: 21488321
ПИБ:111479553

Лице за контакт: Теодора Цвијовић, 064/82 333 71



8000067485385

**ИЗВОД О
РЕГИСТРАЦИЈИ
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА**Република Србија
Агенција за привредне регистре**ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТАК**

Матични / Регистарски број 21488321

СТАТУС

Статус привредног субјекта Активан

ПРАВНА ФОРМА

Правна форма Друштво са ограниченом одговорношћу

ПОСЛОВНО ИМЕПословно име PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE
BG EKSPLOATACIJA DOO VRNJAČKA BANJA

Скраћено пословно име BG EKSPLOATACIJA DOO

ПОДАЦИ О АДРЕСАМА**Адреса седишта**

Општина ВРЊАЧКА БАЊА

Место ВРЊАЧКА БАЊА

Улица Кнеза Милоша

Број и слово 32

Спрат, број стана и слово / /

Адреса за пријем електронске поште

Е- пошта statkic@yahoo.com

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ**Подаци оснивања**

Датум оснивања 6. јун 2019

Време трајања

Време трајања привредног субјекта Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности 4120

Назив делатности Изградња стамбених и нестамбених зграда

Остали идентификациони подаци

Прески Идентификациони Број (ПИБ)	111479553
Подаци од значаја за правни промет	
Текући рачуни	
	170-0030044086001-03
	170-0030044086002-97
Подаци о статусу оснивачког акта	
Не постоји обавеза за измену оснивачког акта	
Датум важећег статута	
Датум важећег оснивачког акта	3. јун 2019

Законски (статутарни) заступници	
Физичка лица	
1. Име	Горан Презиме Бабић
ЛМБГ	1607961780611
Функција	Директор
Ограничење супотписом	не постоји ограничење супотписом

Чланови / Сувласници	
Подаци о члану	
Име и презиме	Никола Горчанин
ЛМБГ	1507999780025
Подаци о капиталу	
Новчани	
износ	датум
Уписан: 60.000,00 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 60.000,00 RSD	6. јун 2019
Удео	износ(%)
	50,000000000000
Подаци о члану	
Име и презиме	Горан Бабић
ЛМБГ	1607961780611

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 60.000,00 RSD	
износ	датум
Уписан: 3.650.000,00 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 60.000,00 RSD	6. јун 2019
износ	датум
Уплаћен: 3.650.000,00 RSD	22. јануар 2021

	износ(%)
Удео	50,000000000000

Основни капитал друштва

Новчани

износ	датум
Уписан: 120.000,00 RSD	
износ	датум
Уписан: 3.650.000,00 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 120.000,00 RSD	6. јун 2019
износ	датум
Уплаћен: 3.650.000,00 RSD	22. јануар 2021

Огранци

1. Назив	BG EKSPLOATACIJA DOO VRNJAČKA BANJA - OGRANAK NOVO SELO
Шифра делатности	0812
Назив делатности	Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина
Адреса	
Општина	ВРЊАЧКА БАЊА
Место	НОВО СЕЛО, ВРЊАЧКА БАЊА
Улица	Ново село, Потес Топољак, КП.БР. 597/0
Број и слово	ББ

Спрат, број стана и слово

/ /

Заступници

Физичка лица

1.

Име

Горан

Презиме

Бабић

ЈМБГ

1607961780611

Ограничење
супотписом

не постоји ограничење супотписом

Регистратор, Миладин Маглов



2. Опис локације

Предметна локација се налази на кат.пар.бр. 154/2, 155, 597, 598, 603, 604/1, 604/2, 604/3, 605/1, 605/2 и 612 КО Ново Село, општина Врњачка Бања

Макролокацијски показатељи:

-географски положај

Насеље Ново Село лежи у плодној равници Западног Поморавља која се протеже долином реке Западне Мораве од Краљевачког теснаца на западу, па низводно до Трстеничке сутеске на истоку. Насеље се налази на десној, јужној обали Западне Мораве. По свом географском положају и незнатним разликама у надморској висини, Ново Село спада у равничарска насеља.

-климатске карактеристике

Насеље Ново Село се налази у пољу умерено континенталне климе. Пошто хидрометеоролошка посматрања у насељу нису вршена, за неке приближне податке се користе мерења која су систематски вршена у оближњој Врњачкој Бањи. Према таквом упоређивању, средња годишња температура у Новом Селу износила би око 10,7° С, средња летња 21° С, а средња зимска око 0° С. Најчешће се јављају средње дневне температуре од 16° С до 21° С, и то око 80 дана у години, док је свега око 38 дана у години са температуром испод нуле. Средња количина атмосферског талога износи 770 мм. Највише талога пада у јуну, а најмање у септембру.

-сеизмичност подручја

Према карти сеизмичке реонизације РС, терен Врњачке Бање и њене околине припада осмом степену сеизмичког интензитета према МЦС скали.

Флора, фауна, заступљени екосистеми, природна и културна добра

-биљни свет

Већи део територије, преко 60% користи се за разне пољопривредне активности, тако да је флора и фауна условљена гајеним културама и животињама, преостали део је слободна површина и то су углавном континенталне листопадне шуме са пропланцима и травним покривачем. Од шумског дрвећа провлађују: храст, граб, буква, јасен, јасика, клен, липа, топола. Четинари су унешени на обронке околних планина вештачким пошумљавањем. У приобаљу Западне Мораве има нешто барске вегетације.

-животињски свет

Осим изразите фрагментације животних станишта изазваним пољопривредним активностима, шуме и други екосистеми су додатно фрагментирани густом саобраћајном инфраструктуром и другим видовима експлоатације и утицаја. Од високе дивљачи заступљена је срна и дивља свиња, најмасовнији ниски сисари су зец, лисица, куна, ласица, твор, јазавац итд.

-демографске карактеристике, насељеност и густина становања
Концентрација становништва на локацији и широј околини је до 100 ст/ха.

Карактеристике водотока

Западна Морава настаје у Пожешкој котлини спајањем реке Ћетиње и Скрапежа а непосредно низводно у њу се уливају реке Моравица и Бјелица после којих Западна Морава улази у Овчаско-Кабларску клисуру.

Генерални правац тока је северозапад - југоисток, са локалним оступањима а површина слива Западне Мораве износи 15.750 км².

Већи део површине слива су стрме падине са изразитим ерозионим процесима. Простирање планинских масива је такво да дели слив на неколико басена које ограничавају изражене клисуре а то су Овчаско-Кабларска и Ибарска клисура.

Густина хидрографке мреже сталних токова је око 5 км речног тока по квадратном километру.

Због свог положаја и конфигурације терена, слив Западне Мораве налази се под утицајем Црног, Егејског и Средоземног мора што утиче на сложене климатске прилике на овом сливу.

Количине падавина и њихова расподела су веома различити у зависности од делова слива. Почетком године падне 2/3 годишњих падавина, па је неравномерност узрок поплава које се јављају скоро увек у пролеће, а понекад и крајем зиме.

Све ове околности ставрају веома често коециденцију поплавних таласа, мањих водотока који често плаве околне терене, често са великим штетама на инфраструктури и другим објектима.

Земљиште којим меандрира - протиче Западна Морава посебно у доњем делу слива је млађи алувијум и то углавном песковита глина или глиновити пескови, услед чега су обале веома неотпорне, па река веома често мења свој ток, остављајући за собом стараче и мочварно земљиште. У последње време услед извршених регулационих радова, на појединим деоницама дошло је до стабилизације тока.

Слив Западне Мораве, а нарочито сливови њених непосредних притока су веома стрми са израженим уздужним падовима у границама од 1 - 10 %, услед чега се јављају велике профиске брзине у водотоку, па долази до транспорта наноса из горњег дела тока у доњи.

С друге стране, у доњем току речно корито је плитко, док је речна долина развијена. Као што је познато, речно корито формирају мале и средње воде, које трају дуго у току године, док велике воде трају кратко, тако да не могу да формирају одговарајуће корито. Отуда се велике воде изливају из речних корита и плаве приобално подручје.

При наиласку великих вода врши се подлокавање неотпорних обала а порушени делови носе даље низводно, даби при опадању водотаја овај нанос био депонован на спрудишта.

Микролокацијски показатељи:

Предузеће *БГ ЕКСПЛОАТАЦИЈА* доо прибавило је Водне услове број 3446/1 од 07.04.2021. и 4253 од 11.05.2021.године издате од стране ЈВП *Србијаводе*, Водопривредни центар *Морава* Ниш (дато у прилогу Захтева), ради израде пројекта експлоатације речног наноса.


Експлоатационо поље се налази у приобаљу на левој обали реке Западне Мораве на стационожи km 70+300 до km 70+900 , на кат.пар. бр. 154/2, 155, 597, 598, 603, 604/1, 604/2, 604/3, 605/1, 605/2 и 612 КО Ново Село, општина Врњачка Бања.

Позиција и ситуациони план предметне локације дат је у прилогу Захтева.

3. Опис карактеристика пројекта

КАРАКТЕРИСТИКЕ ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА

Експлоатационо поље које је предмет овог Пројекта, налази се у приобаљу на левој обали и из корита реке Западне Мораве на стационожи од км 70+300 до км 70+900, к.п.бр. 154/2, 155, 597, 598, 603, 604/1, 604/2, 604/3, 605/1, 605/2 и 612 КО Ново Село, Општина Врњачка Бања



*Орто-фото приказ експлоатационог поља (<https://a3.geosrbija.rs/>)
између км 70+300 до км 70+900 у атару села Ново Село – општина Врњачка Бања*

Површина експлоатационог поља:

Експлоатационо поље 1: 21.310 m²

Експлоатационо поље 2: 3.031 m²

Експлоатационо поље 3: 1038 m²

Укупно: $(21.310 + 3.031 + 1038) = 25.389 \text{ m}^2$

Границе експлоатационог поља утврђене су катастарско-топографским планом локације и његове координате су:

KOORDINATE GRANCNIH TACAKA EKSP.POLJA br.1

<i>Point #</i>	<i>Easting</i>	<i>Northing</i>
<i>T1-1</i>	<i>7 491 087</i>	<i>4 836 728</i>
<i>T1-2</i>	<i>7 491 063</i>	<i>4 836 796</i>
<i>T1-3</i>	<i>7 491 033</i>	<i>4 836 829</i>
<i>T1-4</i>	<i>7 491 080</i>	<i>4 836 868</i>
<i>T1-5</i>	<i>7 491 034</i>	<i>4 836 964</i>
<i>T1-6</i>	<i>7 491 048</i>	<i>4 837 001</i>
<i>T1-7</i>	<i>7 491 011</i>	<i>4 837 058</i>
<i>T1-8</i>	<i>7 491 046</i>	<i>4 837 069</i>
<i>T1-9</i>	<i>7 491 161</i>	<i>4 836 876</i>
<i>T1-10</i>	<i>7 491 133</i>	<i>4 836 776</i>

KOORDINATE GRANCNIH TACAKA EKSP.POLJA br.2

<i>Point #</i>	<i>Easting</i>	<i>Northing</i>
<i>T2-1</i>	<i>7 491 069</i>	<i>4 837 081</i>
<i>T2-2</i>	<i>7 491 088</i>	<i>4 837 085</i>
<i>T2-3</i>	<i>7 491 159</i>	<i>4 836 982</i>
<i>T2-4</i>	<i>7 491 153</i>	<i>4 836 950</i>

KOORDINATE GRANCNIH TACAKA EKSP.POLJA br.3

<i>Point #</i>	<i>Easting</i>	<i>Northing</i>
<i>T3-1</i>	<i>7 491 104</i>	<i>4 837 094</i>
<i>T3-2</i>	<i>7 491 123</i>	<i>4 837 100</i>
<i>T3-3</i>	<i>7 491 142</i>	<i>4 837 065</i>
<i>T3-4</i>	<i>7 491 157</i>	<i>4 837 016</i>

Ископ се може вршити највише до коте средње воде, како је дато у Водним условима.

Ради спречавања појава секундарних токова при наиласку великих вода, експлоатационо поље ће бити подељено на четири касете а између касета планиране су траверзе ширине око 5 m.

Површина експлоатационог поља: 25.389 m²

Геодетске подлоге експлоатационог поља снимљене су од стране Геодетског бироа *ГЕО-ПРОЈЕКТ* - Врњачка Бања.


Хидраулични прорачун

Методологија хидрауличког прорачуна

За хидраулички прорачун коришћен је програмски пакет HEC-RAS (River Analysis Sistem, Hydrologic Engineering Center). Програм омогућава прорачун стационарно течења у мрежи отворених токова променљиве геометријске форме.

Математички модел се заснива на интеграцији једначине континуитета и динамичке једначине:

- $\frac{\partial Z}{\partial X} = 0$ - једначина континуитета
- $\frac{\partial Z}{\partial X} + \frac{\partial}{\partial X} \left(\frac{V^2}{2g} \right) = - \frac{V^2}{C^h \times R}$ - динамичка једначина



- $C = \frac{1}{n} \times V \times R^{\frac{1}{3}}$ - Шезијев коефицијент

- $F_r = \frac{B \times Q^2}{g \times F^3}$ - Фрудов број

Ознаке параметара који се користе у прорачуну:

F	-	површина протицајног профила (m ²)
V	-	средња профилска брзина (m/s)
R	-	хидраулички радиус (m)
Z	-	апсолутна кота нивоа (m)
x	-	подужна координата (m)
B	-	ширина водног огледала (m)
Q	-	протицај воде (m ³ /s)
n	-	Manning-ов коефицијент трења (m ^{-1/3} s)
g	-	убрзање земљине теже (m/s ²)

ОРГАНИЗАЦИЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ

Ископ материјала предвиђен је хидрауличким багером, тако што се прво врши скидање и транспорт хумуса и јаловине на касете које се не копају.

По завршеном ископу на једној касети прво се врши враћање јаловине и хумуса на ископану касету, и потом се прелази на ископ на другој касети по истој методологији.

Како је радни фронт веома узак, а обзиром на величину касета, за ефикасно обављање посла довољан је један багер одговарајућих карактеристика, као и два камиона.

Уколико се приликом ископа наиђе на материјал који није од интереса за експлоатацију, мора се уклонити на привремену депонију (слободну касету), и по завршетку експлоатације експлоатационо поље се мора оставити уредно, а ископ мора бити у границама пројектованих профила.

На експлоатационом пољу није предвиђено депоновање ископаног материјала.

Није предвиђено депоновање горива и мазива на локацији експлоатационог поља. Допуна горива за све машине које обављају посао предвиђена је ван локације експлоатационог поља, осим за хидраулички багер. Допуна горива за хидраулички багер предвиђена је на експлоатационом пољу, уз поштовање свих позитивних прописа који се односе на ову врсту активности.

Како се један део транспорта материјала обавља по локалним некатегорисаним путевима, носилац пројекта је дужан да их све време експлоатације одржава, а по завршетку радова доведе у стање у којем их је затекао.

Сва опрема и машине које планирају да се користе на експлоатационом пољу су мобилни и могу се склонити са локације у року од једног сата. Носилац пројекта има обавезу да за време извођења радова редовно прати хидролошку ситуацију на водотоку и у сличају најаве сву механизацију, опрему и алат склони ван домаћаја великих вода.

Носилац пројекта: *БГ ЕКСПЛОАТАЦИЈА* ДОО - Врњачка Бања,

Локација: к.п.бр. 154/2, 155, 597, 598, 603, 604/1, 604/2, 604/3, 605/1, 605/2 и 612 КО Ново Село, општина Врњачка Бања

Површина експлоатационог поља: 25.389 m²

Планирани период експлоатације: 2021 и 2022 год.

Општи технички услови

-извођач радова мора се придржавати свих прописа заштите на раду.

-за све радове морају се примењивати важећи прописи и норме за ову врсту радова.

-извођач је дужан да користи површине обухваћене овим пројектом - у границама експлоатационог поља.

-пре почетка радова извођач је дужан да се упозна са пројектом експлоатације речног наноса, тереном на коме ће изводити радове, као и да пре почетка радова уз помоћ овлашћеног геодетског бироа изврши обележавање граница и осталих битних елемената експлоатационог поља.

-сви приступни путеви до експлоатационог поља који нису предмет овог пројекта морају се одржавати за време експлоатације, а по завршеним радовима морају се оставити као и пре почетка радова на експлоатационом пољу.

-извођач је дужан да води уредну техничку документацију као и документацију о количинама експлоатисаног материјала.

-пре почетка радова извођач мора извршити обележавање експлоатационог поља, формирати геодетске белеге и чувати их све време експлоатације

-пријем и контрола извршених радова врши се од стране овлашћеног лица из надлежног јавног водопривредног предузећа. Све примедбе овлашћеног лица из ЈВП-а морају се отклонити у наведеном року.

-по завршетку радова на експлоатацији врши се коначни снимак изведеног стања и преглед експлоатационог поља од стране представника ЈВП-а.

-уколико се за време експлоатације уочи да Пројекат није потпун или да неки његови делови не одговарају стварном стању на терену, потребно је благовремено са тим упознати надлежну особу из ЈВП-а и поступити по његовом налогу.

Технички услови

Формирање градилишта

Пре почетка радова мора се извршити уређење граница градилишта, успостављање полигоног влака, постављање полигоне мреже од бетонских или камених белега, које морају имати висинску и хоризонталну представу. Извршити снимак *нултог стања*. Белеге се морају одржавати све време експлоатације и служе у сврху контроле исправности радова на експлоатационом пољу.

Пре почетка радова неопходно је формирати локалне саобраћајнице на самом експлоатационом пољу као и одржавати приступне саобраћајнице које воде ка градилишту.

Одредити место смештаја грађевинских машина, као и привремених депонија јаловине, песка и шљунка.

Упознати све раднике који раде на градилишту са свим мерама заштите на раду, као и мерама поступања у случају хазардних ситуација.

Пре почетка радова простор на коме се врши експлоатација мора бити очишћен од растиња и дрвећа и тај материјала мора се прописно уклонити са експлоатационог поља на одабрану локацију.

Приступ експлоатационом пољу није разматран у овој пројектној документацији, па је сам извођач одговоран за одржавање, поправку и друге активности везане за приступне путеве.

Постављање геодетских белега и обежавање граница експлоатационог поља

Пре почетка радова на основу пројектне и геодетске документације неопходно је извршити обележавање граница експлоатационог поља и осталих битних елемената на експлоатационом пољу који ће омогућити правилно извођење радова и лаку контролу. Белеге треба да буду видљиво истакнуте, тако да се могу на терену лако уочити. Предвидети геодеско осигурање белега и осталих битних тачака, како би се лако могле обновити услед оштећења или других разлога.

Уколико се појаве неслагања са профилима из Пројекта, податке о томе унети у градилишну документацију и одмах о томе обавестити надлежно лице из ЈВП-а.

Општи услови за извођење радова

Инвеститор је дужан да најмање 10 дана пре почетка радова о томе обавести надлежно ЈВП и Републичку дирекцију за воде.

Приликом ископа строго се придржавати упутстава и решења датих у пројектној документацији.

Ископ вршити до пројектоване коте, и до линија нагиба датих у пројекту.

Контрола исправности експлоатације и евиденција извађених количина

Основа за контролу експлоатационог поља је Пројекат за који се мора прибавити водна сагласност, као и остала техничка документација која се мора уредно и редовно водити.

Контрола исправности експлоатације подразумева:

- контролу граница експлоатационог поља,
- контролу нултог стања пре почетка експлоатације,
- контролу попречних и подужних профила,
- контролу дубине ископа,
- контролу завршног стања и
- контролу документације за евиденцију извађених количина.

4. Приказ главних алтернатива које су разматране

Основни разлози који су определили Носиоца пројекта за избор ове локације су:

- функционалност решења
- проветреност локације
- нивелација терена
- естетско-визуелни критеријуми
- могућност угрожавања суседних објеката
- могућност угрожавања људи

Са становишта ових критеријума, изабрана варијанта представља повољно решење.

5. Опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају

Експлоатације речног наноса из приобаља река спадају у такву врсту пројекта која у свом свакодневном раду, а поготову у акцидентним ситуацијама може у одређеној мери угрозити параметре животне средине.

У току редовног рада животну средину ремете радна возила, а то се манифестује кроз следеће поремећаје:

- емисија у атмосферу продукта сагоревања
- повећање буке
- вибрације.

Загађење ваздуха

Главни загађивачи ваздуха на експлоатацији речног наноса су мотори са унутрашњим сагоревањем, као и деривати нафте који се ослобађају приликом манипулације.

-Загађење издувним гасовима

Загађење ваздуха издувним гасовима последица је кретања возила интерним саобраћајницама, односно последица је сагоревања горива у моторима возила. У оквиру предметне локације кретаће се возила која за моторни погон користе бензин и дизел гориво.

У табели су дате количине основних штетних материја које се емитују у ваздуху радом мотора са унутрашњим сагоревањем.

Састав емитованих супстанци из мотора

Врста емисије	г на 1000 л утрошеног горива	
	бензински мотор	дизел мотор
aldehidi (HCHO)	0,5	1,2
ugljenmonoksid (CO)	300	7,5

Ugljovodonici	25	16
oksidi azota (NO ₂)	14	28
oksidi sumpora (SO ₂)	1	5
organske kiseline (acetatna)	0,5	4
Čestice	1,5	15

Прорачун аерозагађења на предметној локацији, с обзиром на конкретне локацијске услове и карактеристике саобраћајних токова код експлоатације речног наноса, може се урадити на основу претпоставки модела који концентрацију загађивача изнад манипулативне површине познатих димензија дефинише као:

$$F(k) = Q/v \times 1/B \times 1/u \times E(k) \times 1/3600 \text{ (mg/m}^3\text{)}, \text{ gde je:}$$

F(k) - интензитет емисије који се односи на површину локације
за полутант K изражен у mg/m³

Q - саобраћајно оптерећење (voz/h)

v - brzina vožnje

B - širina manipulativne površine (m)

u - brzina vetra

E(k) - specifična emisija za polutant K izražena kao mg/h/voz.

Узимајући у обзир просторни положај и величину површине локације на којој ће се вршити експлоатација речног наноса, као и фреквенцију возила може се проценити да њеном експлоатацијом неће доћи до емисије полутаната у обиму који ће значајно угрожити животну средину на предметној локацији.

Загађење воде и земљишта

Загађење воде и земљишта на локацији експлоатације речног наноса долази услед кретања моторних возила која као гориво користе моторни бензин и дизел гориво, како при редовном раду тако и у случају хаварије. При редовном раду, на манипулативној површини, штетне материје се сакупљају као резултат:

-таложења продуката издувних гасова

-цеђења горива и мазива

-хабање гума и подлога (приликом кочења)

Чврст отпад

У оквиру локације на којој ће се вршити експлоатација речног наноса, чврст отпад настаје услед присуства људи као комуналан чврст отпад. Овакав отпад се одлаже у контејнер који ће празнити градско јавно комунално предузеће. Одређен је простор у оквиру локације за смештај контејнера.

Бука

Бука је значајан еколошки проблем, чији је утицај посебно значајан после дуже експозиције. При деловању буке запажа се низ озбиљних промена у функционисању различитих органа и система и код људи и код животиња. Бука на предметној локацији биће изазвана радом радних машина. Удаљеност стамбених објеката од предметне локације је велика тако да интензитета буке која ће се производити неће имати утицаја на околно становништво.

Утицај на становништво

Утицај локације за експлоатацију речног наноса на становништво може се посматрати ако се детерминишу одређене социјалне групе као корисници простора на њему. У конкретним условима који важе за предметни пројекат јасно се могу издвојити две интерне популације: корисници-радници и становници урбаних целина у околини.

Негативни утицаји на становништво услед рада предметног пројекат могу се поделити на:

- утицаје у смислу могућег напуштања локалитета због негативних последица и

- утицаје у смислу погоршања услова живота као смањење вредности просторних и насељских потенцијала.

Како се концентрације загађивача које се испуштају у животну средину, као и интензитет буке који се генерише у оквиру предметне локације, могу свести у дозвољене границе, то његовом експлоатацијом неће бити штетних утицаја на здравље становништва, поготову ако се узме у обзир удаљеност најближих стамбених објеката. Стамбени објекти су на довољној удаљености, па експлоатација речног наноса на предметној локацији неће утицати на погоршање услова живота у насељу, као ни на расељавање због негативних утицаја.

Утицај на намену и коришћење површина

Заузимање површина на којима ће се вршити експлоатација речног наноса и нормално функционисање предметног пројекта представља један од параметара који је меродаван за дефинисање његовог односа према животној средини. На основу података из планске документације и на основу сагледавања конкретних односа на терену могуће је тврдити да заузимање површина, као критеријум односа према животној средини, нема одређену тежину.

Утицај на флору и фауну

Узимајући у обзир просторни положај станишта ових врста као и просторни положај анализираних коридора може се доћи до закључка да посебно негативне утицаје не треба очекивати.

Промена микроклиме

Основни микроклиматски показатељи који се могу регистровати у околини сличних пројеката експлоатације речних наноса (температура, влажност,

испараване, зрачење), а без утицаја изражених вештачких објеката, показују устаљене законитости које важе и у конкретним просторним односима. С обзиром на претходно изнете чињенице могу се очекивати локални утицаји који неће имати посебно негативно деловање.

Визуелни ефекти

Проблематика визуелних загађења, као критеријум односа анализираног објекта и животне средине постаје актуелна, јер одлике слике предела представљају квалитативни чинилац који битно доприноси квалитету пројектованог решења или се пак јављају као елемент деградације уређених и устаљених односа.

Проблематика визуелних загађења разматрана је у смислу дефинисања утицаја на пејсаж. Експлоатација предметне локације неће имати посебног утицаја на пејзажне карактеристике, па се не могу очекивати ни негативни утицаји у домену промене субјективног доживљаја простора.

6. Опис могућих значајних штетних утицаја предметног пројекта на животну средину

При процени опасности на животну средину од могућег удеса на предметној локацији треба поћи од чињенице да су деривати нафте потенцијално опасни како са аспекта експлозије гасно парне смеше са ваздухом, пожара и токсичности продуката непотпуног сагоревања при пожару, тако и са аспекта емисије угљоводоника у животну средину због високог напона пара ових компонената.

Правилником о методологији за процену опасности од хемијског удеса и од загађења животне средине, мерама припреме и мерама за отклањање последица (Сл. Гласник РС бр.60/94) прописане су основне поставке које се односе на потребу процене опасности од удеса опасних материја.

Под опасним материјама, у смислу наведеног Правилника, подразумевају се материје које имају врло токсична, оксидирајућа, експлозивна, запаљива, самозапаљива и друга својства опасна по живот и здравље људи и животну средину.

На основу наведеног Правилника процена опасности од могућег удеса и опасности од загађења животне средине врши се, када су опасне материје које могу изазвати удес присутне у количинама једнаким или већим од прописаних. Процена се врши и у случајевима када су количине опасних материја мање од прописаних, уколико се на основу анализе конкретних локацијских карактеристика дође до закључка да је та процена потребна с обзиром на значај у погледу заштите људи, добара и животне средине.

Могуће удесне ситуације које се могу јавити на предметној локацији су:

- Опасност од експлозије услед присуства нафтних деривата
- Опасност од могућег удеса паљењем експлозивне смеше
- Опасност од пожара услед присуства нафтних деривата
- Опасност од емисије угљоводоника

7. Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја

Предметна локација се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, не налази се у просторном обухвату еколошке мреже нити у простору евидентираних природних добара.

Мере заштите у току експлоатације:

- Забрањено је угрожавање биодиверзитета геодиверзитета опасним и штетним материјама и средствима, отпадом и грађевинским материјалом на предметној локацији, а њихово коришћење, уклањање и депоновање мора бити у складу са важећом законском регулативом и нормативним актима локалне самоуправе
- На микролокацији на којој се изводе радови није дозвољено вршити сервис и ремонтовање машина, средстава и опреме
- Није дозвољено извођење радова ноћу
- Није дозвољено оштећивање или уклањање стрмих лесних обала приликом експлоатације и транспорта материјала
- За приступ експлоатационом пољу користити постојеће путеве
- За извођење радова који изискују уклањање високе дрвенасте вегетације на државном и приватном земљишту обавезна је сагласност и дознака надлежног шумског газдинства ЈП Србијашуме
- Горива и уља транспортовати у посебним, за ту сврху прилагођеним посудама. У току допуњавања горива и мењања уља око возила и машина поставити одговарајућу заштитну фолију коју након употребе треба одкожити на законом прописан начин и локацију. Исто важи за амбалажу горива, уља и мазива.
- Строго дефинисати манипулативне површине експлоатационог поља, као и трасе путева за транспорт материјала
- Током извођења радова ниво буке и аеро-загађења не сме прећи дозвољене граничне вредности за радну средину
- Све планиране активности морају бити лоциране ван зона санитарне заштите (евентуалних) изворишта водоснабдевања или изворишта за друге намене
- Комунални и сав други отпад настао током радова, мора бити сакупљан на одговарајући начин, а потом депонован на мсето које одреде надлежне службе
- У току рада на експлоатационом пољу, потребно је предузети све мере како би се спречило изливање горива, мазива и других штетних и опасних материја у водоток и земљиште
- У случају акцидентног загађења земљишта и површинских вода (изливање штетних материја у водоток и земљиште), тренутно обуставити радове и извршити одговарајуће анализе воде и предузети мере санације и заштите живог света реке ангажовањем надлежне институције и предузећа

овлашћених за санирање а гориво, мазиво и друге штетне материје адекватно сакупљати и евакуисати до прописане локације

-Обавезно је санирати све манипулативне и деградиране површине и уклонити вишкове грађевинског материјала, опреме и машина по завршетку радова

-Обавеза извођача је да смањи емитовање најфинијих честица у околни простор, односно да редовно врши прскање круга експлоатационог поља

-Ако дође до акцидентно загађења земљишта, површинских и подземних вода тренутно обуставити радове, обавестити надлежне институције и предузеће овлашћено за санирање. У случају изливања штетних материја у водоток, потребно је извршити одговарајуће анализе воде и предузети мере санације и заштите живог света реке

-Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка докумета (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави Министарству заштите животне средине у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе

-Није дозвољено уклањање вегетације, извођење радова, као и извожење и транспорт материјала механизацијом која ствара значајан извор буке у период гнежђења птица и то почевши од 1.маја до 31.јула

-Максимално ограничити уклањање околне зељасте, жбунасте и дрвенасте вегетације, која је значајна за гнежђење, исхрану и зимовалиште (одмориште) ноћилиште за птице

-Радови на експлоатацији морају се изводити тако да не ремете хидролошки режим и хидрауличке карактеристике реке Западне Мораве, односно не изазивају негативне последице локалног карактера

-При експлоатацији речног материјала водити рачуна да се не изађе из експлоатационог поља које мора бити видно обележено

-При експлоатацији није дозвољено изазивање ерозије или угрожавање стабилности обала

-Експлоатацијом није дозвољено ићи испод талвега

-Није дозвољено отварање фреатске (слободне) издани

-Није дозвољено вршити сепарацију експлоатисаног материјала у приобаљу изузев на месту намењеном за сепарацију

-Експлоатацијом материјала не сме се угрозити стабилност природне обале за велику воду

Мере заштите при транспорту материјала

Извођач радова је дужан да обезбеди безбедан транспорт избагерованог материјала са експлоатационог поља до места депоновања материјала. Уколико приликом транспорта материјала настану оштећења на објектима или путној мрежи, извођач радова је дужан да исте у што краћем року отклони.

Мере заштите површинских и подземних вода

Извођач радова на експлоатационом пољу дужан је да оформи правилник о обавезама радника приликом коришћења опасних и запаљивих материја, који поред осталог мора и да садржи начин посрупања и одговорност радника у случају хазардних ситуација.

Уколико дође до неке хазардне ситуације неопходно је предузети све потребне мере за њено отклањање, као и санацију штета проузрокованих овом ситуацијом.

Уколико се појаве загађења већег обима која могу имати значајне негативне последице на здравље људи и околину извођач радова је дужан да о томе што је могуће пре извести надлежне институције.

Мере заштите у периоду застоја експлоатације

Извођач радова је дужан да прати хидролошку ситуацију на водотоку и да радове прилагоди очекиваној хидролошкој ситуацији.

При повишеном водостају, због отежаних услова за контролисану експлоатацију препоручује се прекид радова на експлоатацији и предузимање неопходних превентивних мера:

- уклањање речног наноса са привремених депонија на експлоатационом пољу, као и осталог материјала ван граница утицаја великих вода.
- уклањање механизације, горива и осталог материјала ван утицаја великих вода.

Извођач је дужан да предузме све мере заштите на раду и обезбеди експлоатационо поље од свих штета.

-Градилиште мора да буде уређено тако да је омогућено несметано и сигурно извођење свих радова на експлоатационом пољу.

-Градилиште мора да буде осигурано од приступа особа које нису запослене на градилишту.

-Снабдевање машина горивом и мазивом може се вршити искључиво ван речног корита како би се избегла могућност изливања у водоток.

-Замена уља у моторима мора се вршити по могућности у сервисима или одговарајућим локацијама ван експлоатационог поља.

-Експлоатационо поље мора да буде опремљено са одговарајућим прописаним средствима за прву помоћ.

-Радници запослени на експлоатационом пољу морају да буду заштићени од повреда и морају носити одговарајућа заштитна средства.

-Пре почетка радова на експлоатацији инвеститор је дужан да поднесе пријаву о почетку радова надлежној инспекцији рада.

-Неопходно је урадити посебан елаборат о уређењу градилишта и организацији рада на градилишту у погледу заштите на раду.

Земљани радови

- При извођењу земљаних радова на дубинама већим од 100 цм, морају се предузети заштитне мере против рушења обала.
- Ручно откопавање материјала мора се вршити одозго на доле. Поткопавање је забрањено.
- Приликом машинског ископа материјала, руковалац машине и пословођа морају водити рачуна о сигурности радника који раде у домету машине.
- Ако се у току ископа наиђе на инсталације, радови се морају обуставити док се инсталација прописно не осигура и неопходно је о томе одмах обавестити власника инсталације.
- За силазак радника у ископ и излажење из ископа морају се обезбедити мердевине толике дужине да прелазе изнад ивице ископа најмање 75 цм.
- Пре почетка рада на ископу земље, а увек после временских непогода, мразева или отапања снега, руководиоц радова мора прегледати стање бочних старана ископа и предузети одговарајуће мере ако се за тим укаже потреба.
- Како се радови изводе у близини воде морају се предузети све позитивне законске мере које су предвиђене за овакву врсту посла.

Грађевинска механизација

- Грађевинска механизација и уређаји, при постављању на место рада морају бити прегледани и проверени у погледу њихове исправности за рад. Прегледи машина и возила од стране стручних и овлашћених лица врше се у прописаним роковима, о чему се мора водити уредна евиденција. Дневне и недељне прегледе врши сам руковалац. Периодичне прегледе и прегледе после интервенција на машини врше овлашћени нехраничар и руковалац заједно.
- Машина на којој нису спроведене мере заштите на раду, без обзира на њену исправност, сматра се неисправном и ставља се ван употребе.
- Радници који рукују са грађевинским машинама морају бити у потпуности обучени и упознати са начином руковања. Руковање машином се може поверити само лицу старијем од 18 година које је обучено за безбедан рад и које поседује важеће лекарско уверење за те услове рада.
- Бука грађевинских машина не сме да прелази прописану границу.
- Строго је забрањено паркирати машину на узбрдици или низбрдици, као и са подигнутим радним уређајем или кипом.
- Строго је забрањено вршити било какву интервенцију и поправку док је машина у раду или јој ради мотор.
- Радници који раде на машинама са високим вибрацијама морају бити опремљени заштитном опремом на прописани начин.
- Радници који рукују са грађевинским машинама које имају електро погон морају бити заштићени на одговарајући начин.

-Самоходне грађевинске машине морају имати уређај за давање звучних сигнала.

-За рад ноћу, машине и возила морају бити сабдеване прописаним светлосним и другим уређајима.

Багер

-За извођење радова морају се користити машине које су прегледане и испитане у погледу безбедности и здравља на раду и које поседују извештај о прегледу и испуњавању услова за БЗР.

-Строго је забрањено задржавање у зони рада и кретања багера!

-Пре почетка рада багериста мора означити почетак рада, јасно чујним звучним сигналом. Уколико се у току рада појаве кварови који угрожавају сигурност у раду, радови се морају прекинути до отклањања квара.

-За време рада багера **строго је забрањено:** пењање или силажење са багера, извођење поправки, подешавања или подмазивања, одвраћање пажње багеристе разговором, улазак других лица, нарочито деце, у кабину багера.

-Утовар каменог и растреситог материјала у возило изводи се са стране или од назад, а НИКАДА преко кабине возила. Приликом утовара, возач камиона је дужан да изађе из кабине возила и сачека утовар на безбедном одстојању.

-По завршетку рада багериста је дужан да остави багер на предвиђено, безбедно место, да спусти кашику багера, искључи све механизме и забрави обртање платформе багера.

Превожење материјала

-За превожење материјала из ископа и другог материјала морају се употребљавати искључиво исправна возила која својим карактеристикама одговарају врсти и тежини материјала.

-Возилом смеју управљати лица која поседују возачку дозволу за ту категорију возила.

Електричне инсталације на експлоатационом пољу

-Електричне инсталације, уређаји, опрема морају својом изградом одговорати постојећим техничким прописима. У погледу заштите на раду, ове инсталације морају одговорати одредбама постојећих прописа о заштитним мерама против опасности од удара електричне струје.

-Радници морају бити употпуности обучени за рад на овим машинама и уређајима и морају се придржавати упутстава за руковање.

-При формирању градилишта електричне инсталације смеју изводити, поправљати и одржавати само стручно оспособљени и квалификовани радници, упознати са могућим опасностима.

-Слободни електрични водови на градилишту морају бити положени теко да не постоји опасност од њиховог механичког оштећења.

-Електрични уређаји смештени на отвореном, морају бити заштићени од атмосферских непогода. Уређаји за укључење и искључење погонске струје морају бити постављени у ормарима на приступачном месту и опремљени опремом за закључавање у искљученом положају.

Рад са опасним материјама

-Запаљиве течности са лако експлозивним испарењима, смеју се чувати на градилишту само у посебним скалдиштима осигураним од пожара и експлозије у смислу постојећих прописа.

-При превозењу, преношењу и коришћењу запаљивих течности морају се примењивати превентивне заштитне мере предвиђене важећим прописима.

Радна снага и средства личне заштите на раду

-Приликом рада сви запослени на градилишту морају се придржавати свих мера и упутстава за БЗР и користити лична заштитна средства која су им дата на употребу. -Уколико се запослени не придржавају и не поштују мере за БЗР, као и уколико не користе ЛЗС морају бити упозорени, а потом и удаљени са градилишта од стране шефа градилишта или одговорног лица.

-У радном процесу могу учествовати искључиво радници који су обучени за безбедан и здрав рад и који су здравствено способни за те послове.

-За радове у води или на влази радници морају имати одговарајућу заштитну опрему предвиђену важећим прописима.

-За радове на отвореном простору и под утицајем атмосферских неприлика, радницима се мора обезбедити лична заштитна средства односно опрема од штетних последица (бунда, рукавице, кишна кабаница и сл.)

-Ради безбедности свих учесника у раду и у току рада, као и особа које се по било ком основу нађу на градилишту неопходно је обезбедити и извршити обележавање опасних места и зона рада, као и поставити одговарајуће знакове упозорења.

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Ред. бр.	Питање	ДА/НЕ Кратак опис пројекта?	Да ли ће то имати значајне последице? ДА/НЕ и зашто?
1	2	3	4
1.	Да ли извођење, рад или престанак рада подразумевају активности које ће проузроковати физичке промене на локацији (топографије, коришћења земљишта, измену водних тела)?	Да	Не, само је у питању коришћење земљишта
2.	Да ли извођење или рад пројекта подразумева коришћење природних ресурса као што су земљиште, воде, материјали или енергија, посебно ресурса који нису обновљиви или који се тешко обезбеђују?	Да, земљиште	Не
3.	Да ли пројекат подразумева коришћење, складиштење, транспорт, руковање или производњу материја или материјала који могу бити штетни по људско здравље или животну средину или који могу изазвати забринутост због постојећих или потенцијалних ризика по људско здравље?	Не	Не
4.	Да ли ће на пројекту током извођења, рада или по престанку рада настајати чврсти отпад?	Да, комунални отпад	Не
5.	Да ли ће на пројекту долазити до испуштања загађујућих материја или било каквих опасних, отровних или непријатних материја у ваздух?	Да, издувни гасови радних машина	Не
6.	Да ли ће пројекат проузроковати буку и вибрације, испуштање светлости, топлотне енергије или електромагнетног зрачења?	Да, одређени ниво повећања буке и вибрација	Не
7.	Да ли пројекат доводи до ризика од контаминације земљишта или воде испуштеним загађујућим материјама на тло или у површинске или подземне воде?	Не	Не
8.	Да ли ће током извођења или рада пројекта постојати било какав ризик од удеса који може угрозити људско здравље или животну средину?	Да, ризик у одређеној мери постоји	Не

9.	Да ли ће пројекат довести до социјалних промена, на пример у демографском смислу, традиционалном начину живота, запошљавању?	Не	Не
10.	Да ли постоје било који други фактори које треба анализирати, као што је развој који ће уследити, који би могли довести до последица по животну средину или до кумулативних утицаја са другим, постојећим или планираним активностима на локацији?	Не	Не
11.	Да ли има подручја на локацији или у близини локације, заштићених по међународним или домаћим прописима због својих еколошких, пејзажних, културних или других вредности, која могу бити захваћена утицајем пројекта?	Не	Не
12.	Да ли има подручја на локацији или у близини локације, важних или осетљивих због еколошких разлога, на пример мочваре, водотоци или друга водна тела, планинска или шумска подручја, која могу бити загађена извођењем пројекта?	Не	Не
13.	Да ли има подручја на локацији или у близини локације која користе заштићене, важне или осетљиве врсте фауне и флоре, на пример за насељавање, лежење, одрастање, одмарање, презимљавање и миграцију, а која могу бити загађена реализацијом пројекта?	Не	Не
14.	Да ли на локацији или у близини локације постоје површинске или подземне воде које могу бити захваћене утицајем пројекта?	Не	Не
15.	Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја или природни облици високе амбијенталне вредности који могу бити захваћени утицајем пројекта?	Не	Не
16.	Да ли на локацији или у близини локације постоје путни правци или објекти који се користе за рекреацију или други објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта?	Не	Не
17.	Да ли на локацији или у близини локације постоје транспортни правци који могу бити загушени или који проузрокују проблеме по животну средину, а који могу бити захваћени утицајем пројекта?	Не	Не
18.	Да ли се пројекат налази на локацији на којој ће вероватно бити видљив великом броју људи?	Не	Не
19.	Да ли на локацији или у близини локације има подручја или места од историјског или културног значаја која могу бити захваћена утицајем пројекта?	Не	Не

20.	Да ли се пројекат налази на локацији у претходном неразвијеном подручју које ће због тога претрпети губитак зелених површина?	Не	Не
21.	Да ли се на локацији или у близини локације пројекта користи земљиште, на пример за куће, вртове, друге приватне намене, индустријске или трговачке активности, рекреацију, као јавни отворени простор, за јавне објекте, пољопривредну производњу, за шуме, туризам, рударске или друге активности које могу бити захваћене утицајем пројекта?	Не	Не
22.	Да ли за локацију и за околину локације постоје планови за будуће коришћење земљишта које може бити захваћено утицајем пројекта?	Не	Не
23.	Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја са великом густином насељености или изграђености која могу бити захваћена утицајем пројекта?	Не	Не
24.	Да ли на локацији или у близини локације има подручја заузетих специфичним (осетљивим) коришћењима земљишта, на пример болнице, школе, верски објекти, јавни објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта?	Не	Не
25.	Да ли на локацији или у близини локације има подручја са важним, високо квалитетним или ретким ресурсима (на пример, подземне воде, површинске воде, шуме, пољопривредна, риболовна, ловна и друга подручја, заштићена природна добра, минералне сировине и др.) која могу бити захваћена утицајем пројекта?	Не	Не
26.	Да ли на локацији или у близини локације има подручја која већ трпе загађење или штету на животној средини (на пример, где су постојећи правни нормативи животне средине пређени) која могу бити захваћена утицајем пројекта?	Не	Не

27. Да ли је локација пројекта угрожена земљотресима, слегањем земљишта, клизиштима, ерозијом, поплавама или повратним климатским условима (на пример температурним разликама, маглом, јаким ветровима) које могу довести до проузроковања проблема у животној средини од стране пројекта?	Не	Не
--	----	----

Подносилац захтева

Предузеће “BG EKSPLOATACIJA” д.о.о. Брњачка Бања

МИШЉЕЊА, УСЛОВИ И САГЛАСНОСТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

- Решење о издавању лиценце за обављање делатности вађења речних наноса
 - Уговор о закупу водног земљишта
 - Решења о издавању водних услова
- Решење Завода за заштиту природе РС



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

- Републичка дирекција за воде -

Број: 325-01-173/2021-07

Датум: 10.03.2021. године

Београд, Немањина 22-26

На основу члана 120. Закона о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/2012, 101/2016 и 95/2018), Закона о државној управи („Сл. гласник РС”, број 79/2005 и 101/2007), чл. 11. ст. 5. Закона о министарствима („Сл. гласник РС”, бр. 128/2020) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016), решавајући по захтеву подносиоца, БГ Експлоатација доо Врњачка Бања – Огранак Ново Село, у управној ствари издавања лиценце, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, вршилац дужности директора Наташа Милић, по Решењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 119-01-4/9/2020-09 од 28.10.2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Издаје се лиценца подносиоцу, БГ Експлоатација доо Врњачка Бања – Огранак Ново Село, за обављање делатности вађења речних наноса из водотока Западна Морава, поделив Западна Морава.

II Важност овог решења је до 09.03.2026. године.

Образложење

Подносилац захтева, БГ Експлоатација доо Врњачка Бања – Огранак Ново Село, Потес Топољак, општина Врњачка Бања, матични број: 21488321, ПИБ: 111479553, обратио се овом министарству захтевом без броја, од 02.03.2021. године, евидентираног у писарници овог органа под бројем: 325-01-173/2021-07 од 03.03.2021. године, за добијање лиценце за обављање делатности вађења речних наноса из водотока на којем нема пловног пута, из водотока Западна Морава.

Уз захтев за издавање лиценце, достављена је сва потребна документација прописана Правилником о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске оспособљености за добијање лиценце за обављање делатности вађења речних наноса, као и начину вођења евиденције издатих и одузетих лиценци („Сл. гласник РС”, број 39/2017, 13/2018).

Прегледом достављене документације је утврђено да подносилац захтева испуњава прописане услове за добијање лиценце, са роком важности од 5 година, у складу са чл. 120. Закона о водама.

Правна поука: Решење је коначно у управном поступку и на исто се не може изјавити жалба, већ се против решења може покренути управни спор код Управног суда Србије, у року од 30 дана од дана пријема решења.

Доставити:

- БГ Експлоатација доо Врњачка Бања –
- Огранак Ново Село
- Архива

В.Д. ДИРЕКТОРА



Наташа Милић, дипл. инж. шум.

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ

“СРБИЈАВОДЕ” Београд
Водопривредни центар “Морава” Ниш
РЈ “Западна Морава” Чачак
број: 3446 / 1
Датум: 04.04. 2021 год.

Н И Ш

ИП (126-3446/24.03.2021 год.)

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, на основу члана 117. став 1. тачка 24) и став 3. и члана 118. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16), Правилника о утврђивању Плана вађења речних наноса („Службени гласник РС“, бр.67/2019), решавајући по захтеву за издавање водних услова од 24.03.2021 год., предузећа „BG EKSPLOATACIJA DOO“ – Врњачка Бања, ул. Кнеза Милоша бр.32., 36210 Врњачка Бања (матични број 21488321), Јавно водопривредно предузеће “Србијаводе” Београд, ВПЦ “Морава” Ниш, РЈ “Западна Морава” из Чачка издаје:

ВОДНЕ УСЛОВЕ

Подносиоцу захтева „BG EKSPLOATACIJA DOO“ – Врњачка Бања, за израду техничке документације - Пројекат експлоатације речног наноса са приобаља на левој обали и из корита реке Западне Мораве на стационажи од км 70+300 до км 70+900, на к.л.бр. 597, 598, 155, 154/2, 157/1, 157/2, 603, 604/3, 607/3, 604/1, 605/1 607/1, 612, 613 и 614 КО Ново Село, Општина Врњачка Бања.

Техничком документацијом за извођење радова, у даљем тексту Пројекат за вађење речних наноса, одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне при обављању радова, под следећим условима:

1. У поступку припреме техничке документације, на основу претходних радова, изградити техничку документацију на нивоу Пројекта у складу са важећим прописима и нормативима за ову врсту радова. Техничку документацију треба да уради привредно друштво, односно правно лице које је регистровано за израду техничке документације, с тим да одговорни пројектант треба да поседује лиценцу 313 или 314 према класификацији Инжењерске коморе Србије;
2. При изради техничке документације водити рачуна о водним актима и постојећим водним објектима на начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту режима вода;
3. Пројектом обухватити потребна акта: Акт надлежног органа о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, односно Акт којим се потврђује да није потребна процена утицаја на животну средину и доказе о решеним имовинско-правним односима, као и сагласност надлежног Министарства за пренамену земљишта;
4. Карактеристичне вредности протицаја реке Западне Мораве, према мишљењу РХМЗ-а бр.922-1-1-394/2015 од 22.12.2015 год. износе:
- просечан вишегодишњи проток: $Q_{sr} = 101 \text{ m}^3/\text{s}$
5. Да се сви хидраулички прорачуни изврше на основу тачке 4.
6. За потребе пројектовања предметне техничке документације, урадити потребан катастарско – топографски план предметне локације, у пригодној размери (Р -1:1000, 1:2500) са следећим детаљима:
-новоснимљеним контурама леве и десне обале водотока;
-приказ експлоатационог поља обележеног карактеристичним тачкама и припадајућим координатама, као и приказ у односу на катастарске парцеле;

-положај приступног пута и манипулативних саобраћајница, на самом експлоатационом пољу;

-приказ постојећих водних објеката, регулационих грађевина са положајем оперативног полигона и попречних профила и сл;

-на топографском плану приказати и линију нивоа уреза воде на дан снимања и то минимум на 50 m, низводно и узводно од експлоатационог поља;

Геодетски снимак за израду топографског плана не сме да буде старији од три (3) месеца. У геодетском елаборату приложити важеће атесте мерних инструмената којима је вршено снимање попречних профила;

Мерење позиције треба да буде са мерном несигурности од 25 cm, а мерење дубина треба да буде са мерном несигурности од 5 cm;

7. Топографски план, односно податке геодетских снимања треба дати и у дигиталној форми, у стандардном формату;
8. Подужни профил експлоатационог поља треба да обухвати и део водотока од минимално 50 m узводно и 50 m низводно, са приказом подужног профила експлоатационог поља по осовини, линије талвега и границе ископа, линије воде на дан снимања, линије средњег водостаја као и положај водних објеката са kotaма темеља ножице и kotaма круна;
9. Попречне профиле снимити преко целог корита са приказом нивоа радне воде, нивоа при средњем водостају и kotaма нивоа на најближој хидролошкој станици, са kotaма детаљних тачака по спруду, обалама и дну водотока. На свим профилима морају бити означени водни објекти, регулационе грађевине са неопходним kotaма и назначеним удаљеностима од границе ископа. Попречне профиле експлоатационог поља урадити на растојању од око 25m, са приказом ископа и количинама материјала за сваки профил у пригодној размери ($P=1:100$, $P=1:200 \dots$), зависно од ширине поља;
10. Експлоатацијом речних наноса на овом локалитету, не сме се угрозити стабилност природне обале корита за средњу и велику воду као ни стабилност евентуално постојећих водних објеката, регулационих и других грађевина у непосредној близини, као и хидролошке станице;
11. Техничко решење експлоатације речних наноса са предметног локалитета, дати у складу са следећим критеријумима:
 - да се предвиди експлоатација највише до коте талвега на предметној деоници,
 - у подужном правцу вађење наноса треба планирати у смеру од низводног профила ка узводном, а у попречном правцу у смеру од матице тока према обали;
12. Пројектом обавезно дати приказ табеларног прегледа количина материјала за експлоатацију и то по пројектованим профилима, како појединачно тако и кумулативно. Према расположивој механизацији инвеститора, пројектом дати и динамику извршења радова;
13. Пројектом треба испоштовати и све остале техничке мере и прописе за ову врсту радова а такође и сагледати евентуалне последице након извршене експлоатације материјала, настале не придржавањем условљених критеријума и задатих техничких услова;
14. Инвеститор је обавезан да обезбеди прилазни пут експлоатационом пољу, с тим да се исти пошљунча и одржава у функционалном стању за све време експлоатације;
15. За организовану, квалитетну и дугорочну експлоатацију речних наноса са предметног локалитета, у циљу тачног сагледавања састава литолошког профила налазишта, потребно је пре пројектовања, извршити и потребне геотехничке истражне радове путем истражних бушотина или обрадом пробног раскопа терена од стране стручних и овлашћених лица. Поред овога може се користити и прогнозни литолошки профил у непосредној близини овог експлоатационог поља, уколико се истим располаже;
16. За случај да инвеститор, по извршеном ископу, планира одлагање избагерованог материјала на посебну депонију или сепарацију, за исте мора прибавити посебне водне услове.

17. Пројекат треба да садржи предмер избагерованих количина по предходној сагласности као и предмер и динамику преосталих количина материјала за багеровање;
18. У Пројекту треба истаћи сврху багеровања, место одлагања материјала, уписати технологију багеровања, типове машина, бегера и динамички план багеровања;
19. Предвидети начин обележавања експлоатационог поља на терену као и услове несметане контроле багеровања;
20. Да се по завршетку израде техничке документације - Пројекта, инвеститор обрати овом Јавном водопривредном предузећу са захтевом за издавање водне сагласности у складу са прописима.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Предузеће „BG ЕКСПЛОАТАЦИЈА ДОО“ – Врњачка Бања, ул. Кнеза Милоша бр.32., 36210 Врњачка Бања (матични број 21488321), поднело је захтев од 24.03.2021 год. у поступку израде техничке документације - Пројекат експлоатације речног наноса са приобаља на левој обали и из корита реке Западне Мораве на стационажи од км 70+300 до км 70+900, на к.п.бр. 597, 598, 155, 154/2, 157/1, 157/2, 603, 604/3, 607/3, 604/1, 605/1 607/1, 612, 613 и 614 КО Ново Село, Општина Врњачка Бања.

Уз захтев је достављена следећа документација:

- Решење о издавању лиценце за обављање делатности вађења речних наноса бр. 325-00-173/2021-07 од 10.03.2021 год. – Републичка дирекција за воде;
- Извод о регистрацији привредног субјекта АПР од 01.03.2021 год.;
- Уговор купопродаји непокретности за кп.бр. 154/2, 157/1 и 157/2 КО Ново Село, општина Врњачка Бања, бр.152/2021 Јавни Бележник Олга Крстић, Врњачка Бања;
- Уговор купопродаји непокретности за кп.бр. 603, 604/3 и 607/3 КО Ново Село, општина Врњачка Бања, бр.180/2021 Јавни Бележник Олга Крстић, Врњачка Бања;
- Уговор купопродаји непокретности за кп.бр. 612, 613 и 614 КО Ново Село, општина Врњачка Бања, бр.1571/2021 Јавни Бележник Олга Крстић, Врњачка Бања;
- Уговор купопродаји непокретности за кп.бр. 604/1, 605/1 и 607/1 КО Ново Село, општина Врњачка Бања, бр.1592/2021 Јавни Бележник Олга Крстић, Врњачка Бања;
- Уговор купопродаји непокретности за кп.бр. 597, 598 КО Ново Село, општина Врњачка Бања, бр.69/2021 Јавни Бележник Олга Крстић, Врњачка Бања;
- Уговор купопродаји непокретности за кп.бр. 155 КО Ново Село, општина Врњачка Бања, бр.153/2021 Јавни Бележник Олга Крстић, Врњачка Бања;
- Лист непокретности за кп.бр. 604/1 КО Ново Село, општина Врњачка Бања (<https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/PublicAccess.aspx>);
- Лист непокретности за кп.бр. 605/1 КО Ново Село, општина Врњачка Бања (<https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/PublicAccess.aspx>);
- Лист непокретности за кп.бр. 607/1 КО Ново Село, општина Врњачка Бања (<https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/PublicAccess.aspx>);
- Катастарско топографски план, 23.03.2021 год. – Р=1:500 - „ГЕОПРОЈЕКТ“ – Врњачка Бања.

Приликом разматрања захтева коришћена је техничка и планска документација:

- Генерални пројект уређења Западне Мораве – Октобар 2008 - Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд,
- Правилник о утврђивању План вађења речних наноса („Службени гласник РС“, бр.67/2019).

На основу достављене документације, као и документације са којом располаже стручна служба ЈВП Србијаводе, утврђено је следеће:

На основу члана 117. Закона о водама („Сл.гласник РС“, бр.30/10, 93/12 и 101/16), објекат и радови су типа 24 – вађење и депонирање на водном земљишту: речних наноса, камена и другог материјала из корита водотока, спрудова, речних алувиона и са обала природних водотока, природних и вештачких акумулација; тресета за хортикултуру; рекултивацију експлоатационог поља и непосредне околине, по завршеном вађењу. Такође, на основу чл.43 Закона о водама („Сл.гласник РС“, бр.30/10, 93/12 и 101/16), у смислу водне делатности, у питању је „уређење водотока и заштита од штетног дејства вода...

Право на вађење речног наноса (сагласно члану 89 Закона о водама) стиче се добијањем водне сагласности или закључењем концесионог уговора, што подразумева и обавезу решавања имовинских питања на парцелама на којима се вади речни нанос и постављају привремени објекти потребни за извођење радова;

За обављање делатности вађења речног наноса правно лице, односно предузетник, треба да буде уписано у одговарајући регистар (члан 90 Закона о водама) и да поседује лиценцу за обављање делатности вађења речног наноса. Лиценца за обављање делатности вађења речног наноса из водног пута издаје се на захтев правног лица, односно предузетника, решењем министарства надлежног за послове саобраћаја, а за обављање делатности вађења речног наноса из водотока на којима нема пловног пута и са водног земљишта, ради уређења режима вода, решењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине, на период од пет година;

Инвеститор је у обавези да за коришћење водног земљишта регулише имовинске односе, као и да плаћа накнаду, у складу са Законом о водама.

Хидрографски подаци локације:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| - најближи водоток: | Река Западна Морава |
| - слив/подслив: | Западна Морава |
| - водно подручје: | Морава |
| - водно тело: | Западна Морава од састава са |
| | Јужном Моравом до ушћа Ибра |
| | река |
| • категорија водног тела: | 198 |
| • број: | 198 |
| • идентификација: | ZMOR_1 |

Хидролошки подаци локације:

Мишљење РХМЗ-а бр.922-I-1-394/2015 од 22.12.2015 год. износи:

- просечан вишегодишњи проток: $Q_{sr} = 101 \text{ m}^3/\text{s}$
- просечна вредност апсолутних макс. годишњих протока : $Q_{sr \text{ max}} = 814 \text{ m}^3/\text{s}$

Подаци о локацији:

- локација/насеље: атар села Ново Село – Општина Врњачка Бања;
- катастарске парцеле: к.п.бр. 597, 598, 155, 154/2, 157/1, 157/2, 603, 604/3, 607/3, 612, 613 и 614 КО Ново Село, Општина Врњачка Бања,

- општина/град: Врњачка Бања;
- управни округ: Рашки.

Сходно условима из диспозитива решења, техничка документација треба да буде у складу са одредбама Закона о водама („Сл.гласник РС“, бр.30/10, 93/12 и 101/16), смерницама Стратегије управљања водама на територији Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр.3/17) - Водопривредна основа Србије, Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.74/09, ...), другим прописима, уз обавезне прилоге који су дефинисани Правилником о утврђивању План вађења речних наноса („Службени гласник РС“, бр.67/2019).

Условом број 20. дата је обавеза инвеститору да се по завршетку израде техничке документације на основу чл.120. Закона о водама („Сл.гласник РС“, бр.30/10, 93/12 и 101/16) обрати овом Јавном водопривредном предузећу са захтевом за издавање водне сагласности у складу са прописима.

Водни услови су уписани у Уписник водних услова у смислу члана 130. Закона о водама, под бројем 95.

Доставити:
 - Подносиоцу захтева
 - Водна књига
 - Архива

Руководилац ВПЦ „Морава“ Ниш

 Драгана Симић, дипл.правник

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ

“СРБИЈАВОДЕ” Београд

Водопривредни центар “Морава” Ниш

РЈ “Западна Морава” Чачак

број: 4253/1

Датум: 18.05. 2021 год.

Н И Ш

ИП (174-4253/20.04.2021 год.)

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, на основу члана 117. став 1. тачка 24) и став 3, и члана 118. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16), Правилника о утврђивању Плана вађења речних наноса („Службени гласник РС“, бр. 67/2019), решавајући по захтеву за издавање водних услова од 19.04.2021 год., предузећа „BG EKSPLOATACIJA DOO“ – Врњачка Бања, ул. Кнеза Милоша бр.32., 36210 Врњачка Бања (матични број 21488321), Јавно водопривредно предузеће “Србијаводе” Београд, ВПЦ “Морава” Ниш, РЈ “Западна Морава” из Чачка издаје:

ВОДНЕ УСЛОВЕ

Подносиоцу захтева „BG EKSPLOATACIJA DOO“ – Врњачка Бања, за израду техничке документације - Пројекат експлоатације речног наноса са приобаља на левој обали и из корита реке Западне Мораве на стационажи од км 70+300 до км 70+600, на к.п.бр. 604/2, 605/2, и 607/2 КО Ново Село, Општина Врњачка Бања.

Техничком документацијом за извођење радова, у даљем тексту Пројекат за вађење речних наноса, одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне при обављању радова, под следећим условима:

1. У поступку припреме техничке документације, на основу претходних радова, израдити техничку документацију на нивоу Пројекта у складу са важећим прописима и нормативима за ову врсту радова. Техничку документацију треба да уради привредно друштво, односно правно лице које је регистровано за израду техничке документације, с тим да одговорни пројектант треба да поседује лиценцу 313 или 314 према класификацији Инжењерске коморе Србије;
2. При изради техничке документације водити рачуна о водним актима и постојећим водним објектима на начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту режима вода;
3. Пројектом обухватити потребна акта: Акт надлежног органа о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, односно Акт којим се потврђује да није потребна процена утицаја на животну средину и доказе о решеним имовинско-правним односима, као и сагласност надлежног Министарства за пренамену земљишта;
4. Карактеристичне вредности протицаја реке Западне Мораве, према мишљењу РХМЗ-а бр.922-І-І-394/2015 од 22.12.2015 год. износе:
- просечан вишегодишњи проток: $Q_{sr} = 101 \text{ m}^3/\text{s}$
5. Да се сви хидраулички прорачуни изврше на основу тачке 4.
6. За потребе пројектовања предметне техничке документације, урадити потребан катастарско – топографски план предметне локације, у пригодној размери (Р -1:1000, 1:2500) са следећим детаљима:
- новоснимљеним контурама леве и десне обале водотока;
- приказ експлоатационог поља обележеног карактеристичним тачкама и припадајућим координатама, као и приказ у односу на катастарске парцеле;
- положај приступног пута и манипулативних саобраћајница, на самом експлоатационом пољу;

-приказ постојећих водних објеката, регулационих грађевина са положајем оперативног полигона и попречних профила и сл;

-на топографском плану приказати и линију нивоа уреза воде на дан снимања и то минимум на 50 m, низводно и узводно од експлоатационог поља;

Геодетски снимак за израду топографског плана не сме да буде старији од три (3) месеца. У геодетском елаборату приложити важеће атесте мерних инструмената којима је вршено снимање попречних профила;

Мерење позиције треба да буде са мерном несигурности од 25 cm, а мерење дубина треба да буде са мерном несигурности од 5 cm;

7. Топографски план, односно податке геодетских снимања треба дати и у дигиталној форми, у стандардном формату;
8. Подужни профил експлоатационог поља треба да обухвати и део водотока од минимално 50 m узводно и 50 m низводно, са приказом подужног профила експлоатационог поља по осовини, линије талвега и границе ископа, линије воде на дан снимања, линије средњег водостаја као и положај водних објеката са kotaма темеља ножице и kotaма круна;
9. Попречне профиле снимити преко целог корита са приказом нивоа радне воде, нивоа при средњем водостају и kotaма нивоа на најближој хидролошкој станици, са kotaма детаљних тачака по спруду, obалама и дну водотока. На свим профилима морају бити означени водни објекти, регулационе грађевине са неопходним kotaма и назначеним удаљеностима од границе ископа. Попречне профиле експлоатационог поља урадити на растојању од око 25m, са приказом ископа и количинама материјала за сваки профил у пригодној размери ($P=1:100$, $P=1:200$...), зависно од ширине поља;
10. Експлоатацијом речних наноса на овом локалитету, не сме се угрозити стабилност природне обале корита за средњу и велику воду као ни стабилност евентуално постојећих водних објеката, регулационих и других грађевина у непосредној близини, као и хидролошке станице;
11. Техничко решење експлоатације речних наноса са предметног локалитета, дати у складу са следећим критеријумима:
 - да се предвиди експлоатација највише до коте талвега на предметној деоници,
 - у подужном правцу вађење наноса треба планирати у смеру од низводног профила ка узводном, а у попречном правцу у смеру од матице тока према obали;
12. Пројектом обавезно дати приказ табеларног прегледа количина материјала за експлоатацију и то по пројектованим профилима, како појединачно тако и кумулативно. Према расположивој механизацији инвеститора, пројектом дати и динамику извршења радова;
13. Пројектом треба испоштовати и све остале техничке мере и прописе за ову врсту радова а такође и сагледати евентуалне последице након извршене експлоатације материјала, настале не придржавањем условљених критеријума и задатих техничких услова;
14. Инвеститор је обавезан да обезбеди прилазни пут експлоатационом пољу, с тим да се исти пошљунча и одржава у функционалном стању за све време експлоатације;
15. За организовану, квалитетну и дугорочну експлоатацију речних наноса са предметног локалитета, у циљу тачног сагледавања састава литолошког профила налазишта, потребно је пре пројектовања, извршити и потребне геотехничке истражне радове путем истражних бушотина или обрадом пробног раскопа терена од стране стручних и овлашћених лица. Поред овога може се користити и прогнозни литолошки профил у непосредној близини овог експлоатационог поља, уколико се истим располаже;
16. За случај да инвеститор, по извршеном ископу, планира одлагање избагерованог материјала на посебну депонију или сепарацију, за исте мора прибавити посебне водне услове.
17. Пројекат треба да садржи предмер избагерованих количина по предходној сагласности као и предмер и динамику преосталих количина материјала за багеровање;

18. У Пројекту треба истаћи сврху багерована, место одлагања материјала, уписати технологију багерована, типове машина, бегера и динамички план багерована;
19. Предвидети начин обележавања експлоатационог поља на терену као и услове несметане контроле багерована;
20. Да се по завршетку израде техничке документације - Пројекта, инвеститор обрати овом Јавном водопривредном предузећу са захтевом за издавање водне сагласности у складу са прописима.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Предузеће „BG ЕКСПЛОАТАЦИЈА ДОО“ – Врњачка Бања, ул. Кнеза Милоша бр.32., 36210 Врњачка Бања (матични број 21488321), поднело је захтев од 19.04.2021 год. у поступку израде техничке документације - Пројекат експлоатације речног наноса са приобаља на левој обали и из корита реке Западне Мораве на стационажи од км 70+300 до км 70+600, на к.п.бр. 604/2, 605/2, и 607/2 КО Ново Село, Општина Врњачка Бања.

Уз захтев је достављена следећа документација:

- Решење о издавању лиценце за обављање делатности вађења речних наноса бр. 325-00-173/2021-07 од 10.03.2021 год. – Републичка дирекција за воде;
- Извод о регистрацији привредног субјекта АПР од 01.03.2021 год.;
- Уговор купопродаји непокретности за к.п.бр. 607/2, 605/2 и 604/2 КО Ново Село, општина Врњачка Бања, бр.152/2021 Јавни Бележник Олга Крстић, Врњачка Бања;
- Катастарско топографски план, 23.03.2021 год. – Р=1:500 - „ГЕОПРОЈЕКТ“ – Врњачка Бања.

Приликом разматрања захтева коришћена је техничка и планска документација:

- Генерални пројект уређења Западне Мораве – Октобар 2008 - Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд.
- Правилник о утврђивању План вађења речних наноса („Службени гласник РС“, бр.67/2019).

На основу достављене документације, као и документације са којом располаже стручна служба ЈВП Србијаводе, утврђено је следеће:

На основу члана 117. Закона о водама („Сл.гласник РС“, бр.30/10, 93/12 и 101/16), објект и радови су типа 24 – вађење и депоновање на водном земљишту: речних наноса, камена и другог материјала из корита водотока, спрудова, речних алувиона и са обала природних водотока, природних и вештачких акумулација; тресета за хортикултуру; рекултивацију експлоатационог поља и непосредне околине, по завршеном вађењу. Такође, на основу чл.43 Закона о водама („Сл.гласник РС“, бр.30/10, 93/12 и 101/16), у смислу водне делатности, у питању је „уређење водотока и заштита од штетног дејства вода“.

Право на вађење речног наноса (сагласно члану 89 Закона о водама) стиче се добијањем водне сагласности или закључењем концесионог уговора, што подразумева и обавезу решавања имовинских питања на парцелама на којима се вади речни нанос и постављају привремени објекти потребни за извођење радова;

За обављање делатности вађења речног наноса правно лице, односно предузетник, треба да буде уписано у одговарајући регистар (члан 90 Закона о водама) и да поседује лиценцу за обављање делатности вађења речног наноса. Лиценца за обављање делатности вађења речног наноса из водног пута издаје се на захтев правног лица, односно предузетника, решењем министарства надлежног за послове саобраћаја, а за обављање делатности вађења речног наноса из водотока на којима нема пловног пута и са водног земљишта,

ради уређења режима вода, решењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине, на период од пет година;

Инвеститор је у обавези да за коришћење водног земљишта регулише имовинске односе, као и да плаћа накнаду, у складу са Законом о водама.

Хидрографски подаци локације:

- | | |
|---------------------------|---|
| - најближи водоток: | Река Западна Морава |
| - слив/подслив: | Западна Морава |
| - водно подручје: | Морава |
| - водно тело: | Западна Морава од састава са
Јужном Моравом до ушћа Ибра |
| • категорија водног тела: | река |
| • број: | 198 |
| • идентификација: | ZMOR_1 |

Хидролошки подаци локације:

Мишљење РХМЗ-а бр.922-1-1-394/2015 од 22.12.2015 год. износи:

- просечан вишегодишњи проток: $Q_{sr} = 101 \text{ m}^3/\text{s}$
- просечна вредност апсолутних макс. годишњих протока: $Q_{sr \text{ max}} = 814 \text{ m}^3/\text{s}$

Подаци о локацији:

- локација/насеље: атар села Ново Село – Општина Врњачка Бања;
- катастарске парцеле: к.п.бр. 604/2, 605/2, и 607/2 КО Ново Село, Општина Врњачка Бања,
- општина/град: Врњачка Бања;
- управни округ: Рашки.

Сходно условима из диспозитива решења, техничка документација треба да буде у складу са одредбама Закона о водама („Сл.гласник РС”, бр.30/10, 93/12 и 101/16), смерницама Стратегије управљања водама на територији Републике Србије („Сл.гласник РС”, бр.3/17) - Водопривредна основа Србије, Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС”, бр.74/09, ...), другим прописима, уз обавезне прилоге који су дефинисани Правилником о утврђивању План вађења речних накоса („Службени гласник РС”, бр.67/2019).

Условом број 20. дата је обавеза инвеститору да се по завршетку израде техничке документације на основу чл.120. Закона о водама („Сл.гласник РС”, бр.30/10, 93/12 и 101/16) обрати овом Јавном водопривредном предузећу са захтевом за издавање водне сагласности у складу са прописима.

Водни услови су уписани у Уписник водних услова у смислу члана 130. Закона о водама, под бројем 127.

Доставити:

- Подносиоцу захтева
- Водна књига
- Архива



Руководилац ВПЦ „Морава” Ниш

Драгана Симић, дипл.правник

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
НОВИ БЕОГРАД, Др Ивана Рибара бр. 91
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803;
Факс: +381 11/2093-867

Завод за заштиту природе Србије, Београд, Ул. др Ивана Рибара бр. 91, на основу чл. 9. Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016 и 95/2018 - др. закон) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), поступајући по захтеву Привредног друштва за производњу, трговину и услуге „БГ ЕКСПЛОАТАЦИЈА“ д.о.о., ул. Кнеза Милоша бр. 32, Врњачка Бања, за издавање услова заштите природе за експлоатацију речног наноса са спруда на левој обали реке Западне Мораве у атару Новог Села, наспрам стационаже од km 71 + 300 до km 70 + 900, К.О. Ново Село, општина Врњачка Бања, дана 28.04. 2021. године под 03 бр. 0210-1112/3 доноси

РЕШЕЊЕ

1. Подручје на којем се планира експлоатација речног наноса се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите. Такође се не налази у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије нити у простору евидентираних природних добара. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:

Општи услови:

- 1) Експлоатационе радове изводити на к.п. бр. 597, 598, 155, 154/2, 603, 604/3, 604/1, делу 605/1, делу 605/2, 604/2 и делу 612, у К.О. Ново Село, општина Врњачка Бања;
- 2) Није дозвољена експлоатација речног наноса на делу експлоатационог подручја на к.п. бр. 157/1, 157/2, 607/1, 607/3, 607/2, 613, и 614 које се налазе у кориту реке Западне Мораве, јер се у том делу речног корита налази посебно станиште риба;
- 3) Забрањено је угрожавање биодиверзитета и геодиверзитета опасним и штетним материјама и средствима, отпадом и грађевинским материјалом на предметном подручју;
- 4) Уколико се током извођења радова на предметном подручју или његовом окружењу, на појединачним стаблима, стубовима и објектима, уоче гнезда птица (птица грабљивица, беле роде), пречника 50 cm и већим, у периоду гнезђења тих врста (од 15. марта до 15. јула), обавестити Завод за заштиту природе Србије, а радове моментално обуставити;
- 5) Чишћење вегетације и уклањање станишних елемената који могу да послуже за гнезђење птица (појединачна стабла и жбунови), планирати пре периода гнезђења (односно у периоду август-март), како делови станишта који ће бити уништени не би привлачили птице гнездарице и како би се смањио негативан утицај радова на птице;
- 6) Уколико материјал који се користи при извођењу радова може послужити као добро склониште за гмизавце и друге врста животиња, максимално скратити

- време одлагања, поштујући услов да је забрањено убијање и сакупљање свих врста гмизаваца, али и других животиња;
- 7) Уништавање и уклањање постојеће вегетације мора бити сведено на најмању могућу меру. Очување оригиналних станишта тесно је повезано са опстанком популација дивљих врста као дела специфичне биолошке крајречне заједнице;
 - 8) Није дозвољено уклањање крајречне дендрофлоре;
 - 9) Није дозвољено испуштање отпадних вода у ток реке, као ни све друге активности које у значајној мери мењају квалитет воде;
 - 10) На микролокацији на којој се изводе радови није дозвољено вршити сервис и ремонтовање машина, средстава и опреме;
 - 11) Није дозвољено извођење радова ноћу;
 - 12) Није дозвољено извођење радова који изазивају замућеност водотока дуже од три дана у континуитету;
 - 13) Није дозвољено оштећивање или уклањање стрмих лесних обала приликом експлоатације и транспорта материјала;
 - 14) За извођење радова који изискују уклањање високе дрвенасте вегетације на државном и приватном земљишту обавезна је сагласност и дознака надлежног шумског газдинства ЈП „Србијашуме“;
 - 15) За приступ експлоатационом пољу користити постојеће путеве;
 - 16) Горива и уља транспортовати у посебним, за ту сврху прилагођеним посудама. У току допуњавања горива и мењања уља око возила и машина поставити одговарајућу заштитну фолију коју након употребе треба одложити на законом прописан начин и локацију. Исто важи за амбалажу горива, уља и мазива;
 - 17) Строго дефинисати манипулативне површине експлоатационог поља, као и трасе путева за транспорт материјала;
 - 18) Током извођења радова ниво буке и аеро-загађења не сме прећи дозвољене граничне вредности за радну средину;
 - 19) Све планиране активности морају бити лоциране ван зона санитарне заштите (есентуалних) изворишта водоснабдевања или изворишта за друге намене;
 - 20) Комунални и сав остали отпад настао током радова, мора бити сакупљан на одговарајући начин, а потом депонован на место које одреде надлежне службе;
 - 21) У току рада на експлоатационом пољу, потребно је предузети све мере како би се спречило изливање горива, мазива и других штетних и опасних материја у водоток и земљиште;
 - 22) У случају акцидентног загађења земљишта и површинских вода (изливања штетних материја у земљиште или водоток), тренутно обуставити радове и извршити одговарајуће анализе воде и предузети мере санације и заштите живог света реке ангажовањем надлежне институције и предузећа овлашћених за санирање, а гориво, мазиво и друге штетне материје адекватно сакупљати и евакуисати до прописане локације;
 - 23) Није дозвољено планирање радова (активности) који могу да угрозе живи свет, односно уништавање и нарушавање станишта, као и уништавање и узнемиравање дивљих врста реке Западне Мораве;
 - 24) Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави Министарству заштите животне средине у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица;
 - 25) Максимално ограничити уклањање околне зељасте, жбунасте и шумске вегетације, која је значајна за гнезђење и исхрану, и као зимовалиште, одмориште и/или ноћиште за птице.

Експлоатација:

- 26) Радови при експлоатацији морају се изводити тако, да не ремете хидролошки режим, пре свега квантитативне карактеристике реке Западне Мораве, односно да не изазивају негативне последице локалног карактера;
 - 27) Експлоатацијом није дозвољено ићи испод талвега;
 - 28) Није дозвољено отварање фреатске (слободне) издани;
 - 29) Није дозвољено вршити сепарацију експлоатисаног материјала у приобаљу изузев на месту намењеном за сепарацију;
 - 30) Експлоатацијом материјала не сме се угрозити стабилност природне обале за велику воду.
2. Ово решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
 3. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене пројектне документације, потребно је поднети нови захтев.
 4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.
 5. Такса за издавање овог Решења у износу од 25.000,00 динара је одређена у складу са чланом 2. став 3. тачка 3. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011, 106/2013).

Образложење

Завод за заштиту природе Србије примио је дана 13.04.2021. године захтев заведен под 03 бр. 020-1112/1 Привредног друштва за производњу, трговину и услуге „БГ ЕКСПЛОАТАЦИЈА“ д.о.о. из Врњачке Бање, за експлоатацију речног наноса са спруда на левој обали реке Западне Мораве у атару Новог Села, наспрам стационаже од km 71 + 300 до km 70 + 900, К.О. Ново Село, општина Врњачка Бања.

Увидом у достављену документацију утврђено је да се на експлоатационом простору, дефинисаном у ставу 1. тачка 1) Решења, планирају следећи радови у природи:

- Ископ материјала хидрауличким багером и утоваривачима;
- Утовар агрегата у камионе;
- Транспорт агрегата.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара Републике Србије и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови из диспозитива овог решења.

Предметно подручје се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије нити у простору евидентираних природних добара. Река Западна Морава представља еколошки коридор од националног значаја којим се омогућава кретање јединки популација и проток гена између заштићених подручја и еколошки значајних подручја еколошке мреже у складу са Законом о заштити природе и Уредбом о еколошкој мрежи.

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр., 14/2016 и 95/2018 - др. закон), Закон о заштити

животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011-Одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-други закон), Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/2010), Закон о потврђивању Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта („Службени гласник РС - Међународни уговори, бр. 102/2007“ - Бернска Конвенција);

Планиране активности могу се реализовати под условима дефинисаним овим решењем, јер је процењено да неће значајно утицати на природне вредности подручја.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Такса на захтев и такса на за решење, по Тар. бр. 1. и Тар. бр. 9 су наплаћене у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003-исправка, 61/2005, 101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-др.закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018-исправка, 95/2018, 86/2019, 90/2019-исправка, 98/2020- усклађени дин. изн. и 144/2020).

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије, уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 480,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 59013 по моделу 97.



ДИРЕКТОР
Александар Драгишић

Достављено:

- Подносиоцу захтева
- Архива х 2

ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- катастарско-топографски план локације (приказ микролокације)
- извод из листа непокретности предметне парцеле
- ситуациони план план локације





Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

ГЕОДЕТСКА РАДЊА
"ГЕО-ПРОЈЕКТ"
Живота Милошевић
Београд, Србија

* Број листа непокретности: 3909

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 05.05.2021. 13:52:48

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	aa27f72f-d896-484d-baff-3ee2074139cc
Матични број општине:	70459
Општина:	ВРЊАЧКА БАЊА
Матични број катастарске општине:	741809
Катастарска општина:	НОВО СЕЛО
Датум ажурности:	29.04.2021. 13:59
Служба:	ВРЊАЧКА БАЊА
Извор податка:	ВРЊАЧКА БАЊА, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ТОПОЉАК
Број парцеле:	598
Подброј парцеле:	0
Површина m ² :	1529
Број листа непокретности:	3909

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ДУБОКА БАРА
Површина m ² :	1529

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУИ УСЛУГЕ БГ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ДОО
Адреса:	ВРЊАЧКА БАЊА, КНЕЗА МИЛОША 32
Матични број лица:	0000021488321
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

5/5/2021

Подаци о непокретности



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

ГЕОДЕТСКА РАДИЈА
ГЕО-ПРОЈЕКТ
Животи Младеновић
Београд

* Број листа непокретности: 3909

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 05.05.2021. 13:52:39

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	adec503e-2a2a-4bb2-bf1d-043b043fde36
Матични број општине:	70459
Општина:	ВРЊАЧКА БАЊА
Матични број катастарске општине:	741809
Катастарска општина:	НОВО СЕЛО
Датум ажурности:	29.04.2021. 13:59
Служба:	ВРЊАЧКА БАЊА
Извор податка:	ВРЊАЧКА БАЊА, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ТОПОЉАК
Број парцеле:	597
Подброј парцеле:	0
Површина m ² :	7865
Број листа непокретности:	3909

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ДУБОКА БАРА
Површина m ² :	7865

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ БГ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ДОО
Адреса:	ВРЊАЧКА БАЊА, КНЕЗА МИЛОША 32
Матични број лица:	0000021488321
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

ГЕОДЕТСКА РАДЊА
"ГЕО-ПРОЈЕКТ"
Живота Младенковића бр.
Београд, 11000

* Број листа непокретности: 1035

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 05.05.2021. 13:56:34

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	0bbdba52-b0d2-411c-9a58-246c18e42119
Матични број општине:	70459
Општина:	ВРЊАЧКА БАЊА
Матични број катастарске општине:	741809
Катастарска општина:	НОВО СЕЛО
Датум ажурности:	29.04.2021. 13:59
Служба:	ВРЊАЧКА БАЊА
Извор податка:	ВРЊАЧКА БАЊА, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ТОПОЉАК
Број парцеле:	604
Подброј парцеле:	1
Површина m ² :	462
Број листа непокретности:	1035

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ШУМА 5. КЛАСЕ
Површина m ² :	462

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ БГ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ДОО
Адреса:	ВРЊАЧКА БАЊА, КНЕЗА МИЛОША 32
Матични број лица:	0000021488321
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

ГЕОДЕТСКА РАДЊА
ГЕО-ПРОЈЕКТО
ЖИВОТНА СРЕДИНА
БЕЛОРУСКИ

* Број листа непокретности: 3915

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 05.05.2021. 13:58:07

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	e3815e1e-6df6-419c-b6c6-2a1eabfba663
Матични број општине:	70459
Општина:	ВРЊАЧКА БАЊА
Матични број катастарске општине:	741809
Катастарска општина:	НОВО СЕЛО
Датум ажурности:	29.04.2021. 13:59
Служба:	ВРЊАЧКА БАЊА
Извор податка:	ВРЊАЧКА БАЊА, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ТОПОЉАК
Број парцеле:	612
Подброј парцеле:	0
Површина m ² :	1681
Број листа непокретности:	3915

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ШУМА 5. КЛАСЕ
Површина m ² :	1481

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУИ УСЛУГЕ БГ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ДОО
Адреса:	ВРЊАЧКА БАЊА, КНЕЗА МИЛОША 32
Матични број лица:	0000021488321
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 3916

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 06.05.2021. 08:16:20

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	fddd3626-34e2-4403-bf89-e5ec069a4d69
Матични број општине:	70459
Општина:	ВРЊАЧКА БАЊА
Матични број катастарске општине:	741809
Катастарска општина:	НОВО СЕЛО
Датум ажурности:	28.04.2021. 14:03
Служба:	ВРЊАЧКА БАЊА
Извор податка:	ВРЊАЧКА БАЊА, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ТОПОЉАК
Број парцеле:	604
Подброј парцеле:	3
Површина m ² :	693
Број листа непокретности:	3916

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ШУМА 5. КЛАСЕ
Површина m ² :	693

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ БГ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ДОО
Адреса:	ВРЊАЧКА БАЊА, КНЕЗА МИЛОША 32
Матични број лица:	0000021488321
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

Zivota
Mladenovic

Digitally signed by Zivota
Mladenovic
DN: cn=Zivota Mladenovic,
o=Geo-Projekt, ou=CR,
email=geoprojektiv@yahoo.com,
c=US
Date: 2021.05.06 08:28:57 +02'00'

6/5/2021

Подаци о непокретности



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

ГЕОДЕТСКА РАДЊА
"ГЕО-ПРОЈЕКТ"
Јавно предузеће
Београд

* Број листа непокретности: 3915

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 05.05.2021. 13:58:15

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	11461453-84de-423a-928c-39cfc6b56db7
Матични број општине:	70459
Општина:	ВРЊАЧКА БАЊА
Матични број катастарске општине:	741809
Катастарска општина:	НОВО СЕЛО
Датум ажурности:	29.04.2021. 13:59
Служба:	ВРЊАЧКА БАЊА
Извор податка:	ВРЊАЧКА БАЊА, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ТОПОЉАК
Број парцеле:	612
Подброј парцеле:	0
Површина m ² :	1681
Број листа непокретности:	3915

Подаци о делу парцеле

Број дела:	2
Врста земљишта:	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ СТВОРЕНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉИШТЕ
Површина m ² :	200

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУИ УСЛУГЕ БГ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ДОО
Адреса:	ВРЊАЧКА БАЊА, КНЕЗА МИЛОША 32
Матични број лица:	0000021488321
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

5/5/2021

Подаци о непокретности

ГЕОДЕТСКА РАДИЋ
"ГЕО-ПРОЈЕКТ"
Милоша Милошевића
Београд

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 1035

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 05.05.2021. 13:56:43

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	e6b53a85-f179-4af8-a674-5d5174fb1106
Матични број општине:	70459
Општина:	ВРЊАЧКА БАЊА
Матични број катастарске општине:	741809
Катастарска општина:	НОВО СЕЛО
Датум ажурности:	29.04.2021. 13:59
Служба:	ВРЊАЧКА БАЊА
Извор податка:	ВРЊАЧКА БАЊА, ЈЕ
1. Подаци о парцели - А лист	
Потес / Улица:	ТОПОЉАК
Број парцеле:	605
Подброј парцеле:	1
Површина m ² :	342
Број листа непокретности:	1035
Подаци о делу парцеле	
Број дела:	1
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ПАШЊАК 6. КЛАСЕ
Површина m ² :	342
Имаоци права на парцели - Б лист	
Назив:	ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУИ УСЛУГЕ БГ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ДОО
Адреса:	ВРЊАЧКА БАЊА, КНЕЗА МИЛОША 32
Матични број лица:	0000021488321
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1
Терети на парцели - Г лист	
*** Нема терета ***	
Напомена (терет парцела)	
*** Нема напомене ***	
* Извод из базе података катастра непокретности.	



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 3916

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 06.05.2021. 08:14:53

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	cf12e74d-39ea-40fc-8046-6e2bb8b944d1
Матични број општине:	70459
Општина:	ВРЊАЧКА БАЊА
Матични број катастарске општине:	741809
Катастарска општина:	НОВО СЕЛО
Датум ажурности:	28.04.2021. 14:03
Служба:	ВРЊАЧКА БАЊА
Извор податка:	ВРЊАЧКА БАЊА, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ТОПОЉАК
Број парцеле:	603
Подброј парцеле:	0
Површина m ² :	442
Број листа непокретности:	3916

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ СТВОРЕНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉИШТЕ
Површина m ² :	442

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУИ УСЛУГЕ БГ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ДОО
Адреса:	ВРЊАЧКА БАЊА, КНЕЗА МИЛОША 32
Матични број лица:	0000021488321
Врста права:	СВОЗИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

Zivota
Mladenovic

Digitally signed by Zivota Mladenovic
DN: cn=Zivota Mladenovic, o=RGZ, ou=Geodetic
Information System, email=zivota.mladenovic@rgz.gov.rs,
c=RS
Date: 2021.05.06. 08:14:53 +0200



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

ГЕОДЕТСКА РАДИЈА
"ГЕО-ПРОЈЕКТ"
Живота Младенковић пр

* Број листа непокретности: 847

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 05.05.2021. 13:55:20

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	d3dc066c-c364-48e9-b4c3-4958ed127740
Матични број општине:	70459
Општина:	ВРЊАЧКА БАЊА
Матични број катастарске општине:	741809
Катастарска општина:	НОВО СЕЛО
Датум ажурности:	29.04.2021. 13:59
Служба:	ВРЊАЧКА БАЊА
Извор податка:	ВРЊАЧКА БАЊА, ЈЕ
1. Подаци о парцели - А лист	
Потес / Улица:	ТОПОЉАК
Број парцеле:	154
Подброј парцеле:	2
Површина m ² :	3475
Број листа непокретности:	847
Подаци о делу парцеле	
Број дела:	1
Врста земљишта:	ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ДУБОКА БАРА
Површина m ² :	3475
Имаоци права на парцели - Б лист	
Назив:	МИЈАТОВИЋ (СЛАВКО) ДРАГАН
Адреса:	ВРЊАЧКА БАЊА, КРУШЕВАЧКА 14
Матични број лица:	1409949780618
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1
Терети на парцели - Г лист	
*** Нема терета ***	
Напомена (терет парцела)	
Датум:	12.02.2021.
Број предмета:	952-02-4-054-17326/2021
Опис:	ПОКРЕНУТ ЈЕ ПОСТУПАК ЗА УПИС ПО УГОВОРУ ПО ОПУ 152/2021 ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ОЛГА КРСТИЋ

* Извод из базе података катастра непокретности.



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

ГЕОДЕТСКА РАДЊА
ГЕО-ПРОЈЕКТИ
Катастар Милана Ракића бр.
11000 Београд, Србија

* Број листа непокретности: 3925

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 05.05.2021. 14:01:57

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	6e6f1c69-8e32-43bc-87eb-ef569d72fd36
Матични број општине:	70459
Општина:	ВРЊАЧКА БАЊА
Матични број катастарске општине:	741809
Катастарска општина:	НОВО СЕЛО
Датум ажурности:	29.04.2021. 13:59
Служба:	ВРЊАЧКА БАЊА
Извор податка:	ВРЊАЧКА БАЊА, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ТОПОЉАК
Број парцеле:	604
Подброј парцеле:	2
Површина m ² :	693
Број листа непокретности:	3925

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	РЕКА
Површина m ² :	693

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ БГ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ДОО
Адреса:	ВРЊАЧКА БАЊА, КНЕЗА МИЛОША 32
Матични број лица:	0000021488321
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Постоји решење на парцели које није коначно.

Напомена (терет парцела)

Датум:	30.03.2021.
Број предмета:	952-02-4-054-38725/2021
Опис:	ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-4-054-38725/2021 НИЈЕ КОНАЧНА.

* Извод из базе података катастра непокретности.



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

ГЕОДЕТСКИ
ГЕО-ПРОЈЕКТ
КАДАСТАРСКИ
КАДАСТАРСКИ

* Број листа непокретности: 3925

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 05.05.2021. 14:02:09

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	6c121471-b816-45a6-9093-f7b6476961b5
Матични број општине:	70459
Општина:	ВРЊАЧКА БАЊА
Матични број катастарске општине:	741809
Катастарска општина:	НОВО СЕЛО
Датум ажурности:	29.04.2021. 13:59
Служба:	ВРЊАЧКА БАЊА
Извор податка:	ВРЊАЧКА БАЊА, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ТОПОЉАК
Број парцеле:	605
Подброј парцеле:	2
Површина m²:	352
Број листа непокретности:	3925

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	РЕКА
Површина m²:	352

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУИ УСЛУГЕ БГ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ДОО
Адреса:	ВРЊАЧКА БАЊА, КНЕЗА МИЛОША 32
Матични број лица:	0000021488321
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Постоји решење на парцели које није коначно.

Напомена (терет парцела)

Датум:	30.03.2021.
Број предмета:	952-02-4-054-38725/2021
Опис:	ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-4-054-38725/2021 НИЈЕ КОНАЧНА.

* Извод из базе података катастра непокретности.



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

ГЕОДЕТСКА РАДИЈА
"ГЕО-ПРИЈАТ"
Датум: 05.05.2021. 13:54:05

* Број листа непокретности: 19

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 05.05.2021. 13:54:05

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	deff5996-863b-489a-ac86-73e34d3dd10
Матични број општине:	70459
Општина:	ВРЊАЧКА БАЊА
Матични број катастарске општине:	741809
Катастарска општина:	НОВО СЕЛО
Датум ажурности:	29.04.2021. 13:59
Служба:	ВРЊАЧКА БАЊА
Извор податка:	ВРЊАЧКА БАЊА, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ТОПОЉАК
Број парцеле:	155
Подброј парцеле:	0
Површина m ² :	10105
Број листа непокретности:	19

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ДУБОКА БАРА
Површина m ² :	10105

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	МИЈАТОВИЋ (МИЛАН) МАТЕЈА
Адреса:	НОВО СЕЛО,
Матични број лица:	2209953780619
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/2
Назив:	МИЈАТОВИЋ (СЛАВКО) ДРАГАН
Адреса:	ВРЊАЧКА БАЊА, КРУШЕВАЧКА 14
Матични број лица:	1409949780618
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/2

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)

Датум:	12.02.2021.
Број предмета:	952-02-4-054-17353/2021
Опис:	ПОКРЕВУТ ЈЕ ПОСТУПАК ЗА УПИС ПО УГОВОРУ ПО ОПУ

