



Ул.Хероја Луна 2, Ужице, ПИБ: 100600220
матични бр. 07258160; шифра делатности: 3600
Текући рачуни: 160-61696-64, 205-61656-02,
200-2852210101010-81
Телефони: 031/515-777; 031/ 521-969
Пријава кварова: 0800 31 31 00
mail:vodovoduzice@gmail.com; www.vodovod-ue.co.rs

17.06.2025.

Република Србија
Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре

03-754/2

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

за паралелно вођење и укрштање градске водоводне и фекалне канализационе мреже
са планираним пешачким мостом, за потребе издавања локацијских услова
за изградњу пешачког моста преко реке Ћетиње у Ужицу,
на кат. парцелама бр. 7732/1, 7737, 7732/4, 12048/10, 7744/1, 12092, 7742 и 7751/1
све КО Ужице

На предметним катастарским парцелама на којима се планира изградња пешачког моста преко реке Ћетиње у Ужицу, не постоји изведена градска водоводна мрежа. Преко кат. парцеле бр. 7744/1 КО Ужице пролази фекални колектор изведен од керамичких цеви Ø 300мм.

У прилогу је достављена ситуација са уцртаним положајем постојеће градске водоводне и фекалне канализационе мреже. Будућа траса предметног пешачког моста не укршта се са ВиК инсталацијама.

При паралелном вођењу евентуално пратећих инсталација пешачког моста са трасом постојећих градских водоводних и фекалних канализационих линија, мора се испоштовати минимални хоризонтални прописани размак од 50цм између спољних ивица инсталација.

На месту укрштања евентуално пратећих инсталација пешачког моста са трасом постојећих градских водоводних и фекалних канализационих линија мора се испоштовати минимални прописани вертикални размак од 50цм између спољних ивица инсталација.

Темељи конструкције пешачког моста морају бити удаљени минимум 2,5м лево и десно од спољних зидова наших инсталација.

Пошто се при извођењу радова изградњи пешачког моста предвиђа ископ, бетонски радови и постављање инсталација са пратећом опремом, то се мора водити рачуна да се исти не поставе на или у непосредној близини инсталација водовода и фекалне канализације или на објекте исте (водоводне и канализационе шахтове).

Обавеза инвеститора и извођача радова је да прописно постави упозоравајућу траку и стубиће преко евентуално новог вода инсталација у рову.

Грађевинске радове у непосредној близини постојећих водоводних и канализационих инсталација вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи итд.). У случају евентуалног оштећења наших инсталација или прекида истих услед извођења радова, Инвеститор је дужан да надокнади целокупну штету.

У прилогу је достављена ситуација са уцртаним положајем постојеће градске водоводне и фекалне канализационе мреже и трасом будућег пешачког моста.

Пре почетка извођења радова неопходно је контактирати службу одржавања ЈКП „Водовод“-а Ужице, (Брковић Зоран 064/8273629 – за водовод, Димитријевић Милош 064/8459504 – за фекалну канализацију), ради идентификације и обележавања постојећих инсталација на лицу места у зони планираних радова, како би се утврдио њихов тачан положај и дубина, да приликом радова не би дошло до оштећења истих.


У колико у току важења ових услова настану промене које се односе на ситуацију трасе пешачког моста, Инвеститор је у обавези да затражи измену услова.

Ови технички услови за паралелно вођење и укрштање градске водоводне и фекалне канализационе мреже са планираним пешачким мостом, за потребе издавања локацијских услова за изградњу пешачког моста преко реке Ћетиње у Ужицу, на кат. парцелама бр. 7732/1, 7737, 7732/4, 12048/10, 7744/1, 12092, 7742 и 7751/1 све КО Ужице, урађени су на основу захтева Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр. ROP-MSGI-32428-LOCH-8-HPAP-5/2025 од 11.06.2025. године.

Рок важности ових услова су две године. По истеку овог рока, потребно је обратити се Надлежном органу ради израде нових услова или продужења истих.

Правна поука: Против ових услова може се уложити жалба у року од 15 дана од дана достављања. Жалба се предаје лично или поштом, за Надзорни одбор као орган за решавање жалби.


Обрадила:


Наташа Николић, дипл.грађ.инг.

Руководилац сектора:

Милош Стојановић, дипл.грађ.инг.

Извршни директор за техничке послове:


Милан Николић, дипл.грађ.инг.

Директор:

Душко Љујић, дипл. маш. инг.
