DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
GASTRANS
NOVI SAD
Broj: 161
15.05.2026.

GASTRANS

Gordana Nakalamić
Digitally signed by Gordana Nakalamić
Date: 2026.05.18 13:55:49 +02'00'

Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

ПРЕДМЕТ: Услови за израду пројектне документације обилазнице око Свилајнца, Фаза А: од км 0+000,00 до км 0+856,02 са мостом преко Велике Мораве

Број предмета: ROP-MSGI-1556-LOCH-4/2026

Тех. број: ОР 12/26

Поштовани,

У вези вашег захтева за издавање услова:

Број потпроцеса:	ROP-MSGI-1556-LOCH-4-HPAP-8/2026 од 07.05.2026.
Објекат:	Обилазница око Свилајнца, Фаза А: од км 0+000,00 до км 0+856,02 са мостом преко Велике Мораве
Локација:	Катастарске парцеле: Општина Велика Плана К.О. Марковац - 3879, 3881/1, 3882/1, 3870, 3867/2, 3868/2, 3883/2, 3880/2, 3883/1, 3864/1, 3865, 3880/1, 3904/2, 3875/1, 3902, 3908/1, 3903, 3906/2, 3876/2, 3877/1, 3877/2, 3869/2, 3866/2, 3874, 3863/1, 3860/1, 3908/4, 3869/1, 3867/1, 3868/1, 7340/1, 2647, 2648, 2624, 3746/3, 3853, 3854, 3855, 3859, 3884, 3885, 7435/1, 3862/1, 3861/1, 3856, 3857/1, 3850, 2663, 2664, 2650, 2649, 2661, 2662, 2660, 2656, 2657, 2651, 2653, 2654, 2697, 2698, 2699, 2655, 2695, 2696, 2665, 2666, 2646, 2700, 2678, 2694, 3873, 3871, 3872, 3905, 7344/3, 7344/4, 3875/2, 3858/2, 3878/1, 3876/1, 2638, 3578, 3953/1, 3954/1, 3954/2, 3955/1, 3954/3, 3660/2, 3722/2, 3908/3, 3906/1, 3904/1, 3954/4, 3953/3, 3955/2, 3852, 3851, 3917 и 3918

обавештавамо Вас да измене које је обухватио овај захтев (у односу на поступак ROP-MSGI-1556-LOCH-2/2026) немају утицаја на услове издате у наведеном претходном поступку. У наставку понављамо издате услове бр. 55 од 18.02.2026.

Преко парцела бр. 2700 и 2678 (државни пут IБ реда број 27) простире Магистрални гасовод (интраконектор) граница Бугарске – граница Мађарске, деоница 1 фаза 1 (у даљем тексту: гасовод) и пратећи оптички каблови.

За деоницу 1 фаза 1 магистралног гасовода граница Бугарске - граница Мађарске издата је употребна дозвола ROP-MSGI-36528-IUPH-45/2021 (број 351-04-01523/2021-07) од 29.09.2021. од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Положај изведеног гасовода и оптичких каблова (на територији општина Свилајнац и Велика Плана) унет је у катастар водова решењем РГЗ, Одељење за катастар водова Крагујевац број 956-02-3-304-1101/2021 од 25.11.2021.

Положај гасовода и оптичких каблова на катастарској парцели 2700 и укрштање гасовода са државним путем IБ реда број 27 (парцела 2678) дат је у dwg формату, као прилог ових услова.

Гасовод је изграђен од челичних цеви (уздужно заварене цеви тип SAWL, материјал L485ME са трослојном PE облогом) пречника ϕ 1219 mm. Са десне стране, гледајући у правцу Мађарске тј. у правцу раста стационаже гасовода) изграђена су два оптичка кабла у функцији гасовода, од HDPE пречника D40, на 3 и 6 m од гасовода.

На месту укрштања са државним путем IБ реда број 27, гасовод је постављен у заштитну цев пречника ϕ 1422 mm. Један оптички кабл је положен заједно са гасоводом, док је други у заштитној цеви HDPE пречника D110.

На месту укрштања гасовода са путем, са обе стране пута постављене су одушне цеви, табле ооменице и стубићи катодне заштите. На месту укрштања оптичког кабла са путем, са обе стране пута постављени су бетонски стубићи за обележавање трасе.

Траса гасовода је ван границе предметног пројекта, на оријентационом растојању од 25 m. То значи да је граница предметног пројекта и извођења радова по том пројекту на самој граници експлоатационог појаса гасовода.

Експлоатациони појас магистралног гасовода ГБ-ГМ је укупне ширине 50 m, по 25 m са обе стране гасовода, рачунајући од осе гасовода - члан 14. Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar ("Сл. гласник РС", бр. 37/13, 87/15). **У експлоатационом појасу гасовода могу се градити само објекти који су у функцији гасовода (члан 15. Правилника).**

Пре почетка извођења радова:

- Инвеститор предметног државног пута је обавезан, у складу са Законом о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника (Сл. гласник РС, бр. 104/2009), да **10 дана пре почетка радова у заштитном појасу гасовода**, обавести GASTRANS d.o.o. Novi Sad у писаној форми, како би се обезбедило присуство представника за време трајања радова.

  Заштитни појас гасовода (по наведеном Закону и Правилнику) је појас ширине 200 m са обе стране гасовода, рачунајући од осе гасовода.

Приликом извођења радова на изградњи предметног државног пута и кружне саобраћајнице неопходно је поштовати следеће:

- У зони гасовода и оптичких каблова у функцији гасовода, у појасу ширине по 5 m са обе стране гасовода и 3 m са обе стране оптичког кабла, **предвидети извођење свих земљаних радова ручним ископом**.
- На траси гасовода није дозвољено одлагање земље из ископа. Коте терена изнад гасовода морају бити задржане и после извођења радова.
- **Водити рачуна да не дође до оштећења одушних цеви, табла опоменица, стубића катодне заштите и бетонских стубића који означавају трасу оптичког кабла. Поправке свих евентуалних оштећења извршиће се о трошку инвеститора пута.**
- Грађевинска механизација мора прелазити трасу гасовода на обезбеђеним прелазима урађеним тако да се не изазива појачано механичко напрезање гасовода. (Не односи се на трасу гасовода на укрштању са путем)

- Употреба вибрационих алата у близини гасовода је дозвољена уколико не утиче на механичка својства и стабилност гасовода.
- Уколико се јави потреба за извођење радова у зонама опасности (околина надземних објеката гасовода) или код ослобођене гасоводне цеви, потребно је применити све мере за спречавање изазивања експлозије или пожара, забрањено је: радити са отвореним пламеном, радити са алатом или уређајима који могу при употреби изазвати варницу, коришћење возила који при раду могу изазвати варницу, коришћење електричних уређаја који нису у складу са нормативима прописаним у одговарајућим стандардима SRPS за противексплозивну заштиту, одлагање запаљивих материја и држање материја које су подложне самозапаљењу.
- Уколико евентуално дође до откопавања радне цеви гасовода или заштитне цеви и оштећења изолације гасовода, о овоме се хитно мора обавестити GASTRANS d.o.o. Novi Sad ради предузимања потребних мера које ће се одредити након увида у стање на терену. Евентуалне поправке изолације извршиће се о трошку инвеститора пута.
- Поштовати све личне и колективне мере безбедности, прописане законима и правилницима, који уређују област безбедности и заштите на раду.

Рок важности овог документа је рок важности локацијских услова, чији саставни део је и овај документ.

ПРИЛОГ: траса гасовода и оптичких каблова у dwg формату.

С поштовањем,

Директор **Алексеј Алексејев**

Директор **Душан Бајатовић**

Саставила: Гордана Накаламић
066 8033304, e-mail: g.nakalamic@gastrans.rs