Дигитално потписано
Grbić Maja
издавалац сертификата:
Privredna Komora Srbije
08.06.2026. 15:22:46

Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Број: 922-1-24/2026
Датум: 03. март 2026. године
Б е о г р а д
дипл. инж. СрМ/

На основу члана 118. Закона о водама („Службени гласник РС" број 30/2010, 101/2016 и др.), решавајући по захтеву Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за мишљење у поступку издавања водних услова за израду техничке документације за изградњу дела будућег државног пута од km 0+000 до km 0+856.02 са кружном раскрсницом на укрштању са државним путем IБ реда број 27 на km 191+500 и са мостом преко Велике Мораве (све као део обилазнице око Свилајнца), КО Марковац, општина Велика Плана, Републички хидрометеоролошки завод издаје

М И Ш Љ Е Њ Е

1. Општи подаци:

1.1. Назив:	
- објекта	саобраћајница са пратећим објектима (кружном раскрсницом) и мостом преко Велике Мораве
- локације	мост код Свилајнца на ~2.5 km узводно од улива Ресаве у Велику Мораву, КО Марковац, општина Велика Плана

1.2. Достављена документација уз захтев број 000727236 2026 14843 001 001 325 024 од 24.02.2026. године (достављен 25.02.2026. године):
- Идејно решење предметног објекта (/ ("Шидпројект"), Шид, децембар 2025.)

1.3. Хидрографски подаци:	
водоток	Велика Морава
предметни профил	мост код Свилајнца, ~2.5 km узводно од улива Ресаве
слив	Велика Морава, Дунав
водно подручје	Морава

1.4. Хидролошки подаци (карактеристичне рачунске вредности):			
стогодишња велика вода	$Q_{1\%}$ =	3190	m^3/s
педесетогодишња велика вода	$Q_{2\%}$ =	2870	m^3/s
- Наведене рачунске велике воде Велике Мораве дате су према стручној документацији Завода на основу података за х.с. Багрдан, уз корекцију површине слива, узимајући у обзир планирану локацију предметног моста.			

2. Други карактеристични подаци (ограничења, обавезе и др.)

2.1. Уколико је потребно, пројектну документацију ускладити са водопривредним/водним актима и техничком документацијом за хидротехничко уређење и хидротехничке објекте на предметном подручју.
2.2. Спровести потребне хидрауличке прорачуне за меродавне протоке усвојене у складу са Условима 1.4. и 2.1.

2.3. Пројектом је потребно предвидети мере заштите стабилности обала, регулационих и других грађевина у зони предметног објекта.

2.4. Објекте пројектовати тако да се обезбеди геометрија речног корита, да се не угрози заштита предметног подручја од великих вода и да се не погорша режим отицања великих вода на предметној деоници реке.

На основу наведеног, предлажемо да надлежни орган водним условима одреди техничке и друге захтеве који морају да се испуне при изради техничке документације за изградњу предметног објекта.

ДИРЕКТОР

Проф. др Југослав Николић, дипл. мет.

- подносиоцу захтева;
- архиви.